

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky „fasáda, potery, tepelné izolácie, zábradlie, povlakové podlahy“ pre akciu

„Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72 – elokované pracovisko Centrum I 29, Dubnica nad Váhom“

a zároveň na **07.05.2015 o 14,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na odpredaj asphaltových zmesí.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

V Dubnici nad Váhom, 24.04.2015

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 DUBNICA
IČO:36 312 941 IČ DPH: SK2020115592

.....
riaditeľ spoločnosti

ochrana osobných
údajov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72-elokované pracovisko Centrum I 29 Dubnica nad Váhom**

Názov objektu: **Pavilón1 a rekonštrukcia vykurovania a vyregulovania sústavy MŠ**

Názov časti: **Fasáda,potery,izolácie tepelné,zábradlie,podlahy poviakové**

JKSO

EČO

Miesto

Dubnica nad Váhom

IČO

DIČ

36312941

2021115592

46028200

20231982

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom , Nádražná 4007

Projektant: Ing.arch. Bútora Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: AREA PLUS s.r.o. Prejta 46 Dubnica nad Váhom

Spracoval:

Rozpočet číslo

Dňa

07.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	8 843,16	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	5 849,40	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	11 066,73	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	4 041,91	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	29 801,20	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	29 801,20	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 29 801,20	5 960,24	
				25 Cena s DPH (r. 23-24)	35 761,44	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
Zhotoviteľ		AREA PLUS. s.r.o. ochrana osobných údajov ad Váhom IČO: 46028200 DIČ: 2023198243		27 Kľzavá doložka	0,00	
Dátum a podpis		Pečiatka		28 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72-elokované pracovisko Centrum I 29 Dubnica nad Váhom

Objekt: Pavilón1 a rekonštrukcia vykurovania a vyregulovania sústavy MŠ

Časť: Fasáda,potery,izolácie tepelné,zábradlie,podlahy povlakové

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom , Nádražná 4007

Zhotoviteľ: AREA PLUS s.r.o. Prejta 46 Dubnica nad Váhom

Miesto: Dubnica nad Váhom

Kód	Popis	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	14 692,560
6	Úpravy povrchov	14 692,560
PSV	Práce a dodávky PSV	15 108,640
713	Izolácie tepelné	502,209
767	Konštrukcie doplnkové kovové	238,631
776	Podlahy povlakové	14 367,800
	Celkom	29 801,200

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72-elokované pracovisko Centrum I 29 Dubnica nad Váhom
 Objekt: Pavilón1 a rekonštrukcia vykurovania a vyregulovania sústavy MŠ
 Časť: Izolácie tepelné, podlahy povlakové

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, Nádražná 4007
 Zhotoviteľ: AREA PLUS s.r.o. Prejta 46 Dubnica nad Váhom
 Miesto: Dubnica nad Váhom

Spracoval:
 Dátum: 7. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 14 692,560 24,429

6 Úpravy povrchov 14 692,560 24,429

30	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková Price Color Multiputz MP - BASF zrnitosť 2,00mm	m2	79,395	12,145	964,252	0,417
31	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	536,158	6,672	3 684,478	1,635
32	625250075	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	483,208	14,529	7 020,529	6,485
33	625250088	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS	m2	52,950	12,669	670,824	0,671
34	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	79,030	22,931	1 812,237	1,185
35	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.100 mm - podkladný betón	m3	0,610	46,537	28,388	1,338
36	631316013	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 50 do 80 mm	m3	5,367	58,769	315,413	12,024
37	631319161	Príplatok za preklad, betónovej mazaniny oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	5,367	19,135	102,698	0,215
38	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,610	2,565	1,565	0,000
39	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,033	643,218	21,226	0,040
40	632456221	Poter pieskovoceментový stupňov (600kg cem./m3) hladený oceľovým hladidlom hr. 20 mm	m2	8,540	8,308	70,950	0,420

PSV Práce a dodávky PSV 15 108,640 4,315

713 Izolácie tepelné 502,209 2,804

97	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	107,340	0,308	33,061	0,000
98	2832221100	Oddeľovacia fólia,	m2	123,441	0,375	46,290	0,012
99	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	107,340	0,380	40,789	0,000
100	2837640600	BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 4 cm	m2	109,487	3,048	333,716	2,792
103	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	66,670	0,725	48,353	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 238,631 0,000

125	553816812p	Nerezové zábradlie	m	3,600	60,516	217,858	0,000
126	76722211p	Montáž zábradlí schodiskových z nerez	m	3,600	5,170	18,612	0,000
127	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,680	0,462	2,161	0,000

776 Podlahy povlakové 14 367,800 1,511

148	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou -0,00050t	m	11,500	0,490	5,635	0,000
149	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov -0,00030t	m	25,300	0,188	4,756	0,000
150	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	63,775	0,359	22,895	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
151	77642110P	Dodávka a montáž soklíkov Noraplán	m	362,530	4,738	1 717,667	0,011
152	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	314,930	1,172	369,098	0,000
153	77652110p	Montáž podlahovej krytiny Noraplán Sentica na lepidlo Uzin	m2	370,641	3,812	1 412,883	0,133
154	2841300000	Dodávka podlahoviny Noraplán SENTICA	m2	401,026	16,513	6 622,142	1,355
155	7765211p1	Montáž podlahovej krytiny Noraplán Sentica na lepidlo Uzin na schodišti	m2	12,012	5,606	67,339	0,004
156	776551830	Stiahnutie koberca voľne položeného, -0,00100t	m2	17,770	0,043	0,764	0,000
157	776572110	Položenie povlakových podláh textilných	m2	350,140	0,811	283,964	0,007
158	6970000p1	Dodávka koberca	m2	367,647	10,342	3 802,205	0,000
159	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	329,742	0,177	58,452	0,000

Celkom

29 801,200

28,745

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72-elokované pracovisko Centrum I 29 Dubnica nad Váhom	JKSO	
Názov objektu	Pavilón1 a rekonštrukcia vykurovania a vyregulovania sústavy MŠ	EČO	
Názov časti	Fasáda, potery, izolácie tepelné, zábradlie, podlahy povlakové	Miesto	Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom, Nádražná 4007	IČO	DIČ
Projektant	Ing.arch. Bútora Dubnica nad Váhom	36312941	2021115592
Zhotoviteľ	K-H-L s.r.o. Dr.I.Markoviča 2083/1 Nové Mesto nad	45426589	2022980993
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	07.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	9 118,25	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	6 039,08	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	11 694,70	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	4 142,98	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	30 995,00	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22		30 995,00
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 30 995,00		6 199,00
Dátum a podpis Zhotoviteľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		37 194,00
Pečiatka				E Prípochy a odpočty		
Dr 915 01 ochrana osobných údajov /1 /áhom				26 Dodávky zadávateľa		0,00
IČ DPH: SK2022980993				27 Kľzavá doložka		0,00
Pečiatka				28 Zvýhodnenie +-		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72-elokované pracovisko Centrum I 29 Dubnica nad Váhom

Objekt: Pavilón1 a rekonštrukcia vykurovania a vyregulovania sústavy MŠ

Časť: Fasáda, potery, izolácie tepelné, zábradlie, podlahy povlakové

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, Nádražná 4007

Zhotoviteľ: K-H-L s.r.o. Dr.I.Markoviča 2083/1 Nové Mesto nad

Miesto: Dubnica nad Váhom

Kód	Popis	Cena celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	15 157,329
6	Úpravy povrchov	15 157,329
PSV	Práce a dodávky PSV	15 837,671
713	Izolácie tepelné	515,861
767	Konštrukcie doplnkové kovové	249,243
776	Podlahy povlakové	15 072,567
	Celkom	30 995,000

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72-elokované pracovisko Centrum I 29 Dubnica nad Váhom

Objekt: Pavilón 1 a rekonštrukcia vykurovania a vyregulovania sústavy M

Časť: Fasáda, potery, izolácie tepelné, zábradlie, podlahy povlakové

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, Nádražná 4007

Zhotoviteľ: K-H-L s.r.o. Dr.I.Markoviča 2083/1 Nové Mesto nad

Miesto: Dubnica nad Váhom

Spracoval:

Dátum: 7. 5. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 15 157,329 24,429

6 Úpravy povrchov 15 157,329 24,429

30	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková Price Color Multiputz MP - BASF zrnitosť 2,00mm	m2	79,395	12,514	993,549	0,417
31	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	536,158	7,053	3 781,522	1,635
32	625250075	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	483,208	15,074	7 283,877	6,485
33	625250088	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS	m2	52,950	13,134	695,445	0,671
34	625250156	Dotepenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením	m2	79,030	23,230	1 835,867	1,185
35	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.100 mm - podkladný betón	m3	0,610	49,911	30,446	1,338
36	631316013	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 50 do 80 mm	m3	5,367	61,580	330,500	12,024
37	631319161	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny ocel. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	5,367	20,339	109,159	0,215
38	631319173	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,610	2,711	1,654	0,000
39	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,033	689,775	22,763	0,040
40	632456221	Poter pieskocementový stupňov (600kg cem./m3) hladený oceľovým hladidlom hr. 20 mm	m2	8,540	8,495	72,547	0,420

PSV Práce a dodávky PSV 15 837,671 4,315

713 Izolácie tepelné 515,861 2,804

97	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	107,340	0,323	34,671	0,000
98	2832221100	Oddeľovacia fólia,	m2	123,441	0,384	47,401	0,012
99	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	107,340	0,394	42,292	0,000
100	2837640600	BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 4 cm	m2	109,487	3,120	341,599	2,792
103	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	66,670	0,748	49,898	0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové 249,243 0,000

125	553816812p	Nerezové zábradlie	m	3,600	63,163	227,387	0,000
126	76722211p	Montáž zábradlí schodiskových z nerezu	m	3,600	5,442	19,591	0,000
127	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,680	0,484	2,265	0,000

776 Podlahy povlakové 15 072,567 1,511

148	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou -0,00050t	m	11,500	0,501	5,762	0,000
149	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov -0,00030t	m	25,300	0,191	4,832	0,000
150	775411820	Demontáž soklíkov alebo líšt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	63,775	0,377	24,043	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
151	77642110P	Dodávka a montáž soklíkov Noraplán	m	362,530	4,826	1 749,570	0,011
152	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	314,930	1,206	379,806	0,000
153	77652110p	Montáž podlahovej krytiny Noraplán Sentica na lepidlo Uzin	m2	370,641	3,898	1 444,759	0,133
154	2841300000	Dodávka podlahoviny Noraplan SENTICA	m2	401,026	17,879	7 169,944	1,355
155	7765211p1	Montáž podlahovej krytiny Noraplán Sentica na lepidlo Uzin na schodišti	m2	12,012	5,747	69,033	0,004
156	776551830	Stiahnutie koberca voľne položeného, -0,00100t	m2	17,770	0,048	0,853	0,000
157	776572110	Položenie povlakových podláh textilných	m2	350,140	0,857	300,070	0,007
158	6970000p1	Dodávka koberca	m2	367,647	10,503	3 861,396	0,000
159	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	329,742	0,190	62,499	0,000

Celkom

30 995,000

28,745

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72-elokované pracovisko Centrum I 29 Dubnica nad Váhom	JKSO	
Názov objektu	Pavilón1 a rekonštrukcia vykurovania a vyregulovania sústavy MŠ	EČO	
Názov časti	Fasáda, potery izolácie tepelné, zábradlie, podlahy povlakové	Miesto	Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom , Nádražná 4007	IČO	36312941
Projektant	Ing.arch. Bútora Dubnica nad Váhom	DIČ	2021115592
Zhotoviteľ	FOX s.r.o.Partizánská 432,19 Trenčianské Teplice		
Spracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dňa	07.05.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9 023,79	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 5 980,23	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 11 276,47	10	Kultúrna pamiatk 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 4 059,51	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 30 340,01	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis Objednávateľ				23 Súčet 7, 12, 19-22 30 340,01	
Dátum a podpis Zhotoviteľ				24 DPH 20,00 % z 30 340,01 6 068,00	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 36 408,01	
				E Prípochy a odpochy	
				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
				27 Kízavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie + - 0,00	



 FOX s.r.o.

 9145

 ochrana osobných údajov

 ptice

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72-elokované pracovisko Centrum I 29 Dubnica nad Váhom

Objekt: Pavilón1 a rekonštrukcia vykurovania a vyregulovania sústavy MŠ

Časť: Fasáda, potery izolácie tepelné, zábradlie, podlahy povlakové

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, Nádražná 4007

Zhotoviteľ: FOX s.r.o. Partizánská 432, 19 Trenčianské Teplice

Miesto: Dubnica nad Váhom

Kód	Popis	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	15 004,019	24,429
6	Úpravy povrchov	15 004,019	24,429
PSV	Práce a dodávky PSV	15 335,986	4,315
713	Izolácie tepelné	504,202	2,804
767	Konštrukcie doplnkové kovové	246,635	0,000
776	Podlahy povlakové	14 585,149	1,511
Celkom		30 340,005	28,745

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72-elokované pracovisko Centrum I 29 Dubnica nad Váhom
Objekt: Pavilón1 a rekonštrukcia vykurovania a vyregulovania sústavy MŠ
Časť: Izolácie tepelné, podlahy poviakové

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom , Nádražná 4007
Zhotoviteľ: FOX s.r.o. Partizánská 432,19 Trenčianské Teplice
Miesto: Dubnica nad Váhom

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV								
6 Úpravy povrchov								
30	011	622462524	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková Price Color Multiputz MP - BASF zrnitosť 2,00mm	m2	79,395	11,982	951,311	0,417
31	011	622462543	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová s ryhovanou štruktúrou Price Color Multiputz RS - BASF hr.zrna 2,00mm	m2	536,158	6,979	3 741,847	1,635
32	011	625250075	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS, skrutkovacie kotvy	m2	483,208	15,000	7 248,120	6,485
33	011	625250088	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS	m2	52,950	12,952	685,808	0,671
34	011	625250156	Doteplenie konštrukcie hr. 100 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámo s prikotvením	m2	79,030	23,010	1 818,480	1,185
35	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.100 mm - podkladný betón	m3	0,610	48,209	29,407	1,338
36	011	631316013	Mazanina z betónu s polypropylénovými vláknami tr.C25/30 hr. nad 50 do 80 mm	m3	5,367	61,352	329,276	12,024
37	011	631319161	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny ocel. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	5,367	19,484	104,571	0,215
38	011	631319173	Priplatok za stŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	0,610	2,692	1,642	0,000
39	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zvrátných sietí z drôtov typu KARI	t	0,033	669,780	22,103	0,040
40	011	632456221	Poter pieskovocementový stupňov (600kg cem./m3) hladený oceľovým hladidlom hr. 20 mm	m2	8,540	8,367	71,454	0,420
							15 004,019	24,429
							15 004,019	24,429

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

15 335,986

4,315

713

Izolácie tepelné

504,202

2,804

97	713	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	107,340	0,317	34,027	0,000
98	283	2832221100	Oddelovacia fólia,	m2	123,441	0,381	47,031	0,012
99	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	107,340	0,378	40,575	0,000
100	283	2837640600	BASF Podlahový polystyrén EPS 150 S hr. 4 cm	m2	109,487	3,055	334,483	2,792
103	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	66,670	0,721	48,086	0,000

767

Konštrukcie doplnkové kovové

246,635

0,000

125	553	553816812p	Nerezové zábradlie	m	3,600	62,664	225,590	0,000
126	767	76722211p	Montáž zábradli schodiskových z nerezú	m	3,600	5,241	18,868	0,000
127	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,680	0,465	2,177	0,000

776

Podlahy povlakové

14 585,149

1,511

148	775	776200820	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených s podložkou -0,00050t	m	11,500	0,494	5,681	0,000
149	775	776200830	Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov lepených hrán stupňov -0,00030t	m	25,300	0,189	4,782	0,000
150	775	775411820	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených prípevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	63,775	0,362	23,087	0,000
151	775	77642110P	Dodávka a montáž soklíkov Noraplán	m	362,530	4,706	1 706,066	0,011
152	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	314,930	1,194	376,026	0,000
153	775	77652110p	Montáž podlahovej krytiny Noraplán Sentica na lepidlo Uzín	m2	370,641	3,652	1 427,709	0,133
154	284	2841300000	Dodávka podlahoviny Noraplán SENTICA	m2	401,026	16,881	6 769,720	1,355
155	775	7765211p1	Montáž podlahovej krytiny Noraplán Sentica na lepidlo Uzín na schodišti	m2	12,012	5,698	68,444	0,004
156	775	776551830	Stiahnutie koberca voľne položeného, -0,00100t	m2	17,770	0,045	0,800	0,000
157	775	776572110	Položenie povlakových podláh textilných	m2	350,140	0,822	287,815	0,007
158	697	6970000p1	Dodávka koberca	m2	367,647	10,485	3 854,779	0,000
159	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	329,742	0,183	60,240	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Celkom

30 340,005

28,745

Záznam z prieskumu trhu

Názov predmetu obstarávania: Fasáda, potery, tepelné izolácie, zábradlie, povlakové podlahy“ pre akciu „Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72 – elokované pracovisko Centrum I 29, Dubnica nad Váhom“

Druh predmetu obstarávania: služba, tovar

Číslo CPV:

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 24.04.2015

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 07.05.2015 o 10,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	AREA PLUS, s. r. o. Dubnica nad Váhom	29.801,20	35.761,44	
2.	FOXA, s. r. o. Trenčianske Teplice	30.340,01	36.408,01	
3.	K-H-L, s. r. o. Nové Mesto nad Váhom	30.995,00	37.194,00	

Vybratý dodávateľ: **AREA PLUS, s. r. o.**

Zdôvodnenie (v prípade nevybratia najnižšej cenovej ponuky, prípadne menšieho počtu ponúk):

.....
.....

Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Štěrba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 07.05.2015

08.15.15

Zmluva o dielo č. 06/2015

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

**STAVBA : Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72 – elokované pracovisko Centrum I / 29
Dubnica nad Váhom“**

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Zastúpené: **TSM Dubnica nad Váhom**

Osoby oprávnené rokovať: Ing. Stanislav Šterba, František Mikolášek – konateľ spoločnosti
- vo veciach zmluvných Ing. Stanislav Šterba, František Mikolášek
- vo veciach technických Ing. Stanislav Šterba, František Mikolášek
- stavebný dozor

IČO: 36312941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 12038/ R

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ: **Area plus s.r.o**

Osoba oprávnená konať: Chromiak Martin – konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať: Chromiak Martin
- vo veciach zmluvných Chromiak Martin
- vo veciach technických Chromiak Martin
- stavbyvedúci

IČO: 36729752
DIČ: 2023198243
IČ DPH: SK2023198243

číslo telefónu:
e-mail:

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, **Vložka číslo: 24003 / R**
ďalej len „zhotoviteľ“

Článok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

- 2.1. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:
**„Rekonštrukcia MŠ Centrum II 72 – elokované pracovisko
Centrum I 29 Dubnica nad Váhom“**
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, nariadeniami, ako aj požiarňymi a bezpečnostnými predpismi.
- 2.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a v súlade s projektom stavby vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.
- 2.4. Objednávateľ má právo písomne žiadať od zhotoviteľa realizáciu navyše prác súvisiacich s predmetom plnenia uvedeným v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj navyše práce – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto zmluve, ktoré si u neho objednávateľ písomne objedná.
- 2.5. Zmeny obsahu či rozsahu dohodnutého predmetu plnenia musia byť objednávateľom vopred písomne odsúhlasené a následne premietnuté do písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami a zapísané v stavebnom denníku

Článok III.
Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v nasledovných čiastočných termínoch:
do 30.08. 2015
- 3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko formou zápisu v stavebnom denníku vzájomne potvrdeného o odovzdaní a prevzatí.
- 3.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Čl. III tejto zmluvy.

Článok IV.
Cena diela

- 4.1. Cena za kompletne zrealizovanie diela

29 801,20 €	bez DPH
5 960,24 €	20% DPH
35 761,44 €	cena s DPH

Slovom: Tridsať päť tisíc sedemsto šesťdesiat jedna celá štyridsať štyri

Článok V. Spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 5.1. Cena diela bude uhrádzaná nasledovným spôsobom: čiastkovými faktúrami po ukončení jednotlivých etáp prác a záverečnou konečnou faktúrou. Podkladom pre vypracovanie čiastkovej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.
- 5.2. Konečná faktúra bude vystavená do 7 dní od protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi.
- 5.3. Splatnosť faktúr je 90 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi.

Článok VI. Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa.

- 6.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne do **30.08.2015**
- 6.2. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku a príľahlých príjazdových komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce.
- 6.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SUBP a SBÚ č. 374/1999 Zb.
- 6.4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi miesto na stavenisku pre napojenie elektrickej energie, zdroj vody o potrebnej kapacite.
- 6.5. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce.
- 6.6. Objednávateľ je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný na vyzvanie predložiť stavebnému dozorovi objednávateľa denný zoznam na podpis. Denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.
- 6.7. Zmluvné strany majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného denníka zmeny. Zhotoviteľ má právo nárokovať si po odsúhlasení s objednávateľom práce **naviac**, ktoré neboli predvídateľné alebo neboli zahrnuté v objednávke alebo vznikli počas pracovných postupov
- 6.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také náležitosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov, vysoké estetické nároky určené projektom stavby.
- 6.9. Žiadna časť diela nebude zakrytá bez písomného súhlasu zástupcu objednávateľa. Zhotoviteľ poskytne zástupcovi objednávateľa plnú možnosť kontroly a merania tej časti, ktorá má byť zakrytá, pričom vopred oznámi vo všetkých prípadoch, kedy je takáto časť diela pripravená na kontrolu.

Článok VII. Zmluvné pokuty

- 7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť úrok z omeškania podľa Nariadenia vlády 21/2013 Z.z., §1, ods.1.
- 7.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškani s odstránením väd a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, v dohodnutom termíne je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,5 %** za každý deň omeškania až do ich odstránenia.
- 7.3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z tejto zmluvy, môže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania podľa Nariadenia vlády 21/2013 Z.z. § 1, ods.1. Zhotoviteľ po dobu meškania peňažného záväzku objednávateľa, má právo zastaviť stavebné práce až do času vysporiadania peňažných záväzkov objednávateľom.

Článok VIII. Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 8.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude dielo po ukončení jednotlivých etáp prác
- 8.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
- 8.3. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol.

Článok IX. Právne predpisy

- 9.1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
- 9.2. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.3. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v platnom znení zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, vyhláškou č. 147/2013 Z.z. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov.

Článok X. Záverčné ustanovenia

- 10.1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

- 10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe.
- 10.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa §47 a zákona č.40/1964 Zb. – Občiansky zákonník, nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
- 10.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 10.5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane objednávateľ a 2 rovnopisy zhotoviteľ.

V Dubnici nad Váhom, dňa 08.05.2015

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

ochrana osobných
údajov

Ing. Šterba ek
konateľ spoločnosti

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 DUBNICA nad Váhom
IČO:36 312 941 IČ DPH:SK2020115592

ochrana osobných
údajov

KUČO: 46028200
IČ DPH: SK 2023198243