

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 2 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nariadujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- Dažďová kanalizácia a ostatné zemné práce
pre akciu „Parkovisko pri bytovom dome č. 74 a č. 79“

a zároveň na **16.09.2015 o 13,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba
Člen: František Mikolášek
Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 19.800,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 31.08.2015

ochrana osobných
údajov

Bahno Ladislav, Dolná Súča 357, 913 32 Dolná Súča

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

Nádražná 4007

018 41 Dubnica nad Váhom

VEC

Zaslanie CP

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 31.08.2015 Vám
zasielame CP na

„ Dažďovú kanalizáciu a ostatné zemné práce.“

S pozdravom

V Dolnej Súči
15.09.2015

Ladislav Bahno
voda, kúrenie, plyn
913 32 Dolná Súča 357
IČO: ochrana osobných údajov 6537220
531

.....
Ladislav Bahno

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79	JKSO	
Názov objektu	Zemné práce	EČO	
Názov časti		Miesto	Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007	IČO	IČ DPH
Projektant		36312941	SK2020115592
Zhotoviteľ	Bahno Ladislav, Dolná súča 357, Dolná Súča	43112897	SK1076537220
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		15.9.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 0	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž 0,00	11 0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 112,44		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 647,03		18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6) 0	12 DN (r. 8-11) 0	19 VRN (r. 13-18) 0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p> <p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 759,47</p> <p>24 20 % 151,89 DPH 151,89</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 911,36</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0</p> <p>27 Kľuzavá doložka 0</p> <p>28 Zvýhodnenie + - 0</p>
--	--

Ladislav Bahno
 VOJ
 913.3
 IČO: 43112897
 Tel: +0911 700 631
 Pečiatka
 ochrana osobných údajov 57 7220

ROZPOČET

Stavba: Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Zhotoviteľ: Bahno Ladislav

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
M											
Práce a dodávky M											
46-M											
59	946	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia, v zaslavanom priestore	km	0,147	37,66	0,00	5,54	5,54	0,000	
60	946	460080001	Zaklad z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	3,250	33,67	0,00	109,42	109,42	0,000	
61	946	460420022	Zriadenie, rekonštr. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	82,000	1,00	0,00	82,00	82,00	0,000	
62	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	m	147,000	0,28	0,00	40,57	40,57	0,000	
63	263	2630001000	Fólia červená v kg 330x1,2mm	kg	26,771	4,20	112,44	0,00	112,44	0,027	
64	946	460510204	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný T 2 N (31 x 26 cm/20 x 20 cm)	m	65,000	6,30	0,00	409,50	409,50	0,000	
							112,44	647,03	759,47	0,027	
Celkom											
							112,44	647,03	759,47	0,027	

ochrana osobných údajov

357
537220
3,1

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79	JKSO	
Názov objektu	Zemné práce a kanalizácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007	IČO	IČ DPH
Projektant		36312941	SK2020115592
Zhotoviteľ	Bahno Ladislav, Dolná súča 357, Dolná Súča	43112897	SK1076537220
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		15.9.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 1 615,45	8 Práca nadčas 0	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 1 939,57	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 0	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž 0	11 0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 0		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 0		18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6) 0	12 DN (r. 8-11) 0	19 VRN (r. 13-18) 0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 3 555,01
Objednávateľ	24 20 % 711,00 DPH 711,00
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 266,01
Dátum a podpis	E Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ	26 Dodávky objednávateľa 0
	27 Kľzavá doložka 0
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie +- 0

ochrana osobných údajov

IČO 43112897
Pečiatka Bahno Ladislav, Dolná súča 357, Dolná Súča
Tel: +0911 700 631

ROZPOČET

Stavba: Zemné práce a dažďová kanalizácia
 Objekt: Parkovisko pri bytovom dome č.74 a č.79

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
 Zhotoviteľ: Bahno Ladislav

Časť:
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
1 Práce a dodávky HSV										
Zemné práce										
1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	23,868	7,08	0,00	747,06	747,06	0,000
2	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,402	18,21	0,00	225,79	225,79	0,000
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	10,369	4,46	0,00	46,29	46,29	0,000
4	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	10,369	5,24	0,00	54,30	54,30	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,369	4,12	0,00	42,72	42,72	0,000
6	231	171203111	Poplatok na skládku zeminy	m3	10,369	7,75	0,00	80,36	80,36	0,000
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,495	2,78	0,00	26,35	26,35	0,000
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,540	10,72	0,00	102,22	102,22	0,000
2 Zakladanie										
9	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	4,004	31,42	0,00	125,81	125,81	7,890
4 Vodorovné konštrukcie										
10	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	2,862	36,35	0,00	104,03	104,03	5,411
11	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	4,95	0,00	14,86	14,86	0,020
12	592	5922410100	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x4	ks	3,000	72,00	216,00	0,00	216,00	15,900
8 Rúrové vedenie										
13	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	m	15,900	0,68	0,00	10,81	10,81	0,000
14	286	2861112200	PVC-U rúry odpadové hrdlované 75x 1,8x 3000	ks	15,900	9,32	148,16	0,00	148,16	0,032
15	271	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	15,900	5,72	0,00	91,01	91,01	0,000
16	271	894403011	Osadenie betónového dielca pre šachty stropný akéhokoľvek druhu	ks	3,000	8,33	0,00	24,99	24,99	0,117
17	592	5922432000	Doska zákrytová 100/62,5x22	ks	3,000	15,00	45,00	0,00	45,00	1,098
18	271	894414111	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruží základová TZP	ks	3,000	79,87	0,00	239,60	239,60	0,088
19	592	5922465001	Konus - AK 100/60/51,5/12 SW Umwelttechnik	ks	3,000	78,74	236,22	0,00	236,22	1,950
									2 033,19	9,656
									334,90	21,331
									125,81	7,890
									125,81	7,890
									334,90	21,331
									216,00	15,900
									118,90	5,411
									14,86	0,020
									216,00	15,900
									633,75	9,656
									2 033,19	9,656
									10,81	0,000
									148,16	0,032
									91,01	0,000
									24,99	0,117
									45,00	1,098
									239,60	0,088
									236,22	1,950

Ladislav Bahno

Λοιπερη
 37221

20	592	5922465002	Kónus - AK 100/60/51, 5/9 SW Umwelttechnik	ks	3,000	35,00	105,00	0,00	105,00	1,410
21	271	895941111	Zhadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50.UVB-50	ks	4,000	44,95	0,00	179,81	179,81	1,372
22	592	5922382500	Vpust uličná betónová	ks	3,000	13,16	39,47	0,00	39,47	0,525
23	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	19,45	0,00	58,35	58,35	0,021
24	552	5524344200	Poklop VS tupná šachta D 600 D	ks	3,000	210,20	630,60	0,00	630,60	0,474
25	271	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	4,000	7,30	0,00	29,18	29,18	0,019
26	552	5524251000	Stupadlá liatinové	ks	15,000	13,00	195,00	0,00	195,00	2,550
99				Presun hmôt HSV			0,00	314,05	314,05	0,000
27	271	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hibené murované včítane drobných objektov v otvorenom výkope	t	19,339	16,24	0,00	314,05	314,05	0,000

Celkom

1 615,45

1 939,57

3 555,01

38,677

Ladislav Bahno

57

17220

iCC

ochrana osobných údajov

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79	JKSO	
Názov objektu	Slaboprúd	EČO	
Názov častí		Miesto	Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007	IČO	IČ DPH
Projektant		36312941	SK2020115592
Zhotoviteľ	Bahno Ladislav, Dolná súča 357, Dolná Súča	43112897	SK1076537220
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		15.9.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0	13 Zariad. staveniska 0,00% 0
2 Montáž 9 223,11	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00% 0
3 PSV Dodávky 0	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Územné vplyvy 0,00% 0
4 Montáž 6 773,70	11 0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5 "M" Dodávky 0		17 Ostatné 0,00% 0
6 Montáž 0		18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6) 0	12 DN (r. 8-11) 0	19 VRN (r. 13-18) 0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 15 996,81 24 20 % 3 199,36 DPH 3 199,36 25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 196,17 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0 27 Kľzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0
---	--

Ladislav Bahno
 913 357
 IČO: 43 37220
 Pečiatka
 Tel. 0011 700 631

ROZPOČET

Stavba: Káblové vedenie, slaboprúd a príslušenstvo

Objekt: Parkovisko pri bytovom dome č.74 a č.79

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Zhotoviteľ: Bahno Ladislav

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV

Práce a dodávky HSV

Rúrové vedenie

1	271	894601111	Vyčistenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,170	250,00	0,00	42,50	42,50	0,171
2	271	894605112	Vyrovnávanie povrchu káblovej rýhy	m	135,000	3,15	0,00	425,25	425,25	135,802
3	271	894606112	Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka	m	135,000	14,10	0,00	1 903,50	1 903,50	135,802
4	271	894607112	Kopany piesok, váhový	m3	6,000	35,00	0,00	210,00	210,00	6,036
5	271	894608112	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo	m	135,000	17,20	0,00	2 322,00	2 322,00	140,665
6	271	899101111	Ručný zásyp nezapaženej káblovej rýhy	m	135,000	8,20	0,00	1 107,00	1 107,00	0,632
7	271	899102111	Provizorna oprava terenu	m2	135,000	5,60	0,00	756,00	756,00	0,948
8	271	899103111	Vykop jamy pre stožiar	m3	3,000	35,90	0,00	107,70	107,70	0,021
9	271	899104111	Púzdrový základ pre stožiar	ks	5,000	78,00	0,00	390,00	390,00	0,035
10	271	899201111	Demonitáž exist. stožiaru	ks	5,000	35,00	0,00	175,00	175,00	0,023
11	271	899202111	Zához jamy po exist. stožiare s povrch. úpravou	m3	3,000	19,55	0,00	58,66	58,66	0,028
12	271	899203111	Porealizačné zametanie	km	0,170	250,00	0,00	42,50	42,50	0,002
13	271	899204111	Definitívna upúrava terenu do povodňového stavu	m2	170,000	9,90	0,00	1 683,00	1 683,00	1,989
PSV							0,00	6 773,70	6 773,70	0,000
Práce a dodávky PSV										
Slaboprúd							0,00	6 773,70	6 773,70	0,000
14	750	751110001	Demonitáž exist. svetidla	ks	5,000	65,60	0,00	328,00	328,00	0,000
15	750	751110002	Nápojenie na exist. obvod	ks	3,000	48,00	0,00	144,00	144,00	0,000
16	750	751110003	Oprávna montáž exist. svetidla	ks	5,000	98,00	0,00	490,00	490,00	0,000
17	750	751110006	Oprávna montáž exist. strožiaru	ks	5,000	82,00	0,00	410,00	410,00	0,000
18	750	751110007	Oprávna montáž exist. výzbroje	ks	5,000	29,00	0,00	145,00	145,00	0,000
19	750	751110008	Kábel AYYK-J 4x16 mm2	m	170,000	16,80	0,00	2 856,00	2 856,00	0,000
20	750	751110101	Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm2	m	35,000	3,90	0,00	136,50	136,50	0,000
21	750	751110102	Príslušenstvo ku káblom (spojky, koncovky...)	kpl	1,000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,000
22	750	751110103	Uzemňovací drôt FeZn pr. 10mm	m	140,000	6,11	0,00	855,40	855,40	0,000
23	750	751110106	Svorky spolu	kpl	1,000	42,00	0,00	42,00	42,00	0,000
24	750	751110111	Vystražná fólia	m	140,000	0,20	0,00	28,00	28,00	0,000

25	750	751110112	Káblová chránička s vnút. priemerom 63 mm KOPOFLEX	m	20,000	5,30	0,00	106,00	106,00	0,000
26	750	751110113	Ochranné dosky KPL	m	140,000	7,02	0,00	982,80	982,80	0,000
27	750	751110116	Riadidlo a synt. farba	kpl	1,000	55,00	0,00	55,00	55,00	0,000
28	750	751110117	Revízie a merania	kpl	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,000

Celkom

0,00

15 996,81

15 996,81

422,153

ochrana osobných údajov

INO
 I/M
 2357
 76537220
 531

91
 IČO:

ADLA STAV, s.r.o. Košeca 626, 018 64 Košeca

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

VEC
Zaslanie CP

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 31.08.2015 Vám zasielame CP na
„Dažďovú kanalizáciu a ostatné zemné práce.“

S pozdravom

V Košeci
14.09.2015

ochrana osobných
údajov

ochrana osobných
údajov

Košícke spoločnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79	JKSO	
Názov objektu	Zemné práce	EČO	
Názov časti		Miesto	Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007	IČO	IČ DPH
Projektant		36312941	SK2020115592
Zhotoviteľ	ADLA stav s.r.o. Železničná 626, Košeca	44491689	SK2022732635
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		14.9.2015	

Merné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž 0,00	11 0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 112,44		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 681,83		18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6) 0	12 DN (r. 8-11) 0	19 VRN (r. 13-18) 0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 794,27
Objednávateľ	24 20 % 158,85 DPH 158,85
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 953,12

Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky objednávateľa 0
	27 Kízavá doložka 0
Dátum a podpis	28 Zvýhodnenie + - 0



ADLA stav s.r.o.
 01 ochrana osobných údajov 626
 635

ROZPOČET

Stavba: Zemné práce na kabelovom vedení pre parkovisko

Objekt: Pri bytovom dome č.74 a č.79

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
Zhotoviteľ: ADLA Stav s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M Práce a dodávky M										
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach										
59	946	460010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia v zastavanom priestore	km	0,147	37,66	0,00	5,54	5,54	0,000
60	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	3,250	33,67	0,00	109,42	109,42	0,000
61	946	460420022	Zriadenie, rekonštr. kábelového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	82,000	1,22	0,00	100,04	100,04	0,000
62	946	460490012	Rozvinutie a uloženie vystražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	m	147,000	0,39	0,00	57,33	57,33	0,000
63	283	2830001000	Fólia červená v kg 330x1,2mm	kg	26,771	4,20	112,44	0,00	112,44	0,027
64	946	460510204	Kábelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabov neastalovaný T 2 N (31 x 26 cm/20 x 20 cm)	m	65,000	6,30	0,00	409,50	409,50	0,000
Celkom					112,44		681,83		794,27	0,03

ADLA Stav s.r.o.
019 64 689
IČ D 22733635

ochrana osobných údajov

V, s.r.o.
ČA 626
689
22733635

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79
 Názov objektu: Dažďová kanalizácia
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007
 Projektant:
 Zhotoviteľ: ADLA stav s.r.o. Železničná 626, Košeca

IČO: 36312941 IČ DPH: SK2020115592

44491689 SK2022732635

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 14.9.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky 1 645,00	8	Práca nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 1 939,57	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6)	0	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0
20 HZS	0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ:

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 584,57
24	20 % 716,91 DPH	716,91
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 301,48

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka:
ochrana osobných údajov S.R.O. 626 335

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kľzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba: Dažďová kanalizácia a zemné práce
 Objekt: Parkovisko pri bytovom dome č.74 a č.79

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
 Zhotoviteľ: ADLA Stav s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1 Zemné práce										
1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3.do 100 m3	m3	23,868	7,08	0,00	169,03	169,03	0,000
2	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,402	18,21	0,00	225,79	225,79	0,000
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	10,369	4,46	0,00	46,29	46,29	0,000
4	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	10,369	5,24	0,00	54,30	54,30	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	10,369	4,12	0,00	42,72	42,72	0,000
6	231	171203111	Poplatok na skládku zeminy	m3	10,369	7,75	0,00	80,36	80,36	0,000
7	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šacht, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,495	2,78	0,00	26,35	26,35	0,000
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,540	10,72	0,00	102,22	102,22	0,000
2 Zakladanie										
9	002	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku tredeného	m3	4,004	31,42	0,00	125,81	125,81	7,690
4 Vodorovné konštrukcie										
10	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,862	36,35	0,00	104,03	104,03	5,411
11	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	4,95	0,00	14,86	14,86	0,020
12	592	5922470100	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62.5x4	ks	3,000	72,00	216,00	0,00	216,00	15,900
8 Rúrové vedenie										
13	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	m	15,900	0,68	0,00	10,81	10,81	0,000
14	286	286112200	PVC-U rúry odpadové hrdlované 75x 1,8x 3000	ks	15,900	9,32	148,16	0,00	148,16	0,032
15	271	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	15,900	5,72	0,00	91,01	91,01	0,000
16	271	894403011	Osadenie betónového diela pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	3,000	8,33	0,00	24,99	24,99	0,117
17	592	5922432000	Doska zákrytová 100/62.5x22	ks	3,000	15,00	45,00	0,00	45,00	1,098
18	271	894414111	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž základová TZP	ks	3,000	79,87	0,00	239,60	239,60	0,088
19	592	5922465001	Kónus - Ak 100/60/51, 5/12 SW Umwelttechnik	ks	3,000	78,74	236,22	0,00	236,22	1,950
38,677										
3 584,57										
1 939,57										
747,06										
0,00										
125,81										
334,90										
21,331										
2 062,74										
9,656										

ADLA Stav s.r.o.
 01
 lepni
 ch
 01

20	592	5922465002	Konus - AK 100/60/51,5/9 SW Umwelttechnik	ks	3,000	35,00	105,00	0,00	105,00	1,410
21	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, LVB-50	ks	4,000	44,95	0,00	179,81	179,81	1,372
22	592	5922382500	Vpust uličná betónová	ks	3,000	13,16	39,47	0,00	39,47	0,525
23	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	19,45	0,00	58,35	58,35	0,021
24	552	5524344200	Poklop VS tupná šachta D 600 D	ks	3,000	220,05	660,15	0,00	660,15	0,474
25	271	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	4,000	7,30	0,00	29,18	29,18	0,019
26	552	5524251000	Stupadlá liatinové	ks	15,000	13,00	195,00	0,00	195,00	2,550
99				Presun hmôt HSV		0,00	314,05	314,05	314,05	0,000
27	271	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hibené murované včítane drobných objektov v otvorenom výkope	t	19,339	16,24	0,00	314,05	314,05	0,000
Celkom						1 645,00	1 939,57	3 584,56	38,677	

ochrana osobných údajov

ADI
0186
IČ D

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79

JKSO

Názov objektu Slaboprúdový rozvod

EČO

Názov časti

Miesto

Dubnica nad Váhom

Objednávateľ TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007

IČO

IČ DPH

36312941

SK2020115592

Projektant

Zhotoviteľ ADLA stav s.r.o. Železničná 626, Košeca

44491689

SK2022732635

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

14.9.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 9 456,11	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž 6 620,70	11 0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6) 0	12 DN (r. 8-11) 0	19 VVRN (r. 13-18) 0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ADLA STAV, s.r.o.
ca 626
689
273X35

ochrana osobných
údajov

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 16 076,81

24 20 % 3 215,36 DPH 3 215,36

25 **Cena s DPH (r. 23-24)** 19 292,17

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa 0

27 Kízavá doložka 0

28 Zvýhodnenie +- 0

ROZPOČET

Stavba: Slaboprúdový rozvod a rúrové vedenie

Objekt: Parkovisko pri bytovom dome č.74 a č.79

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Zhotoviteľ: ADLA Stav, s.r.o.

P.Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

8 Rúrové vedenie										
1	271	894601111	Vyčistenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,170	250,00	0,00	42,50	42,50	0,171
2	271	894605112	Vyrovnávanie povrchu káblovej rhy	m	135,000	3,15	0,00	425,25	425,25	135,802
3	271	894606112	Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka	m	135,000	14,10	0,00	1 903,50	1 903,50	135,802
4	271	894607112	Kopanie piesok, váhový	m3	6,000	35,00	0,00	210,00	210,00	6,036
5	271	894608112	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo	m	135,000	19,00	0,00	2 565,00	2 565,00	140,665
6	271	899101111	Ručný zásyp nezaťaženej káblovej rhy	m	135,000	8,20	0,00	1 107,00	1 107,00	0,632
7	271	899102111	Provizorna uprava terenu	m2	135,000	5,60	0,00	756,00	756,00	0,948
8	271	899103111	Výkop jamy pre stožiar	m3	3,000	35,90	0,00	107,70	107,70	0,021
9	271	899104111	Puzdrový základ pre stožiar	ks	5,000	78,00	0,00	390,00	390,00	0,035
10	271	899201111	Demontáž exist. stožiar	ks	5,000	35,00	0,00	175,00	175,00	0,023
11	271	899202111	Zához jamy po exist. stožiare s povrch. upravou	m3	3,000	19,55	0,00	58,66	58,66	0,028
12	271	899203111	Poreizlačné zamieranie	km	0,170	250,00	0,00	42,50	42,50	0,002
13	271	899204111	Definitívna uprava terenu do povodňového stavu	m2	170,000	9,90	0,00	1 683,00	1 683,00	1,989
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	6 620,70	6 620,70	0,000
750 Slaboprúd							0,00	6 620,70	6 620,70	0,000
14	750	751110001	Demontáž exist. svetidla	ks	5,000	65,60	0,00	328,00	328,00	0,000
15	750	751110002	Napojenie na exist. obvod	ks	3,000	48,00	0,00	144,00	144,00	0,000
16	750	751110003	Opätovná montáž exist. svetidla	ks	5,000	98,00	0,00	490,00	490,00	0,000
17	750	751110006	Opätovná montáž exist. strožiara	ks	5,000	82,00	0,00	410,00	410,00	0,000
18	750	751110007	Opätovná montáž exist. výžbroje	ks	5,000	29,00	0,00	145,00	145,00	0,000
19	750	751110008	Kábel AYKY-J 4x16 mm2	m	170,000	15,90	0,00	2 703,00	2 703,00	0,000
20	750	751110101	Kábel CYSY-J 3Gx2,5 mm2	m	35,000	3,90	0,00	136,50	136,50	0,000
21	750	751110102	Prislušenstvo ku káblom (spojky, koncovky...)	kpl	1,000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,000
22	750	751110103	Uzemňovaci drôt FeZn pr. 10mm	m	140,000	6,11	0,00	855,40	855,40	0,000
23	750	751110106	Svorčky spolu	kpl	1,000	42,00	0,00	42,00	42,00	0,000
24	750	751110111	Vysťahovaná fólia	m	140,000	0,20	0,00	28,00	28,00	0,000

25	750	751110112	Kabliová chránička s vnul. priemerom 63 mm KOPOFLEX	m	20,000	5,30	0,00	106,00	106,00	0,000
26	750	751110113	Ochranné dosky KPŁ	m	140,000	7,02	0,00	982,80	982,80	0,000
27	750	751110116	Riedidlo a synt. farba	kpl	1,000	55,00	0,00	55,00	55,00	0,000
28	750	751110117	Revízie a merania	kpl	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,000

Celkom

0,00

16 076,81

16 076,81

422,153

ADL
01864
K
Kč D
V s.r.o.
ka 626
689
2733335

ochrana osobných
údajov

Familybikes s.r.o, Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

VEC
Zaslanie CP

Na základe Vašej požiadavky zo dňa 31.08.2015 Vám zasielame CP na
„ Dažďovú kanalizáciu a ostatné zemné práce.“

S pozdravom

V Dubnici nad Váhom
11.09.2015

F ochrana osobných **r.o.**
018 údajov **áhoh**
IČO:4... 3293107
Tel: 0905 413 728

Miloš Durovec
Konateľ spoločnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby: Parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79
 Názov objektu: Zemné práce na kábloch
 Názov časti:

JKSO:
 EČO:
 Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007
 Projektant:
 Zhotoviteľ: Familybikes s.r.o. Sládkovičova 520, Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941 IČ DPH: SK2020115592

 IČO: 46196749 IČ DPH: SK2023293107

Rozpočet číslo: Spracoval:

Dňa: 11.9.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práca nadčas 0	13 Zariad. staveniska 0,00% 0
2 Montáž 0,00	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00% 0
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Územné vplyvy 0,00% 0
4 Montáž 0,00	11 0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0
5 "M" Dodávky 68,27		17 Ostatné 0,00% 0
6 Montáž 491,79		18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6) 0	12 DN (r. 8-11) 0	19 VRN (r. 13-18) 0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0

Projektant
 Dátum a podpis: Pečiatka:

Objednávateľ
 Dátum a podpis: Pečiatka:

Zhotoviteľ
 Dátum a podpis: Pečiatka:

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	560,05
24 20 % 112,01 DPH	112,01
25 Cena s DPH (r. 23-24)	672,06

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0
27 Kízavá doložka	0
28 Zvýhodnenie + -	0

Familybikes s.r.o.
 Sládkovičova 520
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 46196749 DIČ: 2023293107
 Tel: 0905 413 728

ochrana osobných údajov

ROZPOCET

Stavba: Zemné práce na kabelovom vedení

Objekt: Parkovisko pri bytovom dome č.74 a č.79

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Zhotoviteľ: Familybikes

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
M										
Práce a dodávky M										
46-M										
59	946	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,147	37,66	0,00	5,54	5,54	0,000
60	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	3,250	33,67	0,00	109,42	109,42	0,000
61	946	460420022	Zriadenie, rekonštr. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	82,000	0,77	0,00	63,39	63,39	0,000
62	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	147,000	0,28	0,00	40,57	40,57	0,000
63	283	2830001000	Fólia červená v kg 330x1,2mm	kg	26,771	2,55	68,27	0,00	68,27	0,027
64	946	460510204	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný T 2 N (31 x 26 cm/20 x 20 cm)	m	65,000	4,20	0,00	272,87	272,87	0,000
Celkom							68,27	491,79	560,05	0,027

ochrana osobných údajov

Familybikes s.r.o.
Sládkovičova 520
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:46196749 DIČ:2023293107
Tel: 0905 413 728

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79	JKSO	
Názov objektu	Rozvody vedenia	EČO	
Názov časti		Miesto	Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007	IČO	IČ DPH
Projektant		36312941	SK2020115592
Zhotoviteľ	Familybikes s.r.o. Sládkovičova 520, Dubnica nad Váhom	46196749	SK2023293107
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.9.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky	8 Práca nadčas	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 9 223,11	9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž 6 620,70	11	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (r. 1-6) 0	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady

Projektant	D Celkové náklady
Dátum a podpis	23 Súčet 7, 12, 19-22 15 843,81
Objednávateľ	24 20 % 3 168,76 DPH 3 168,76
	25 Cena s DPH (r. 23-24) 19 012,57

Zhotoviteľ	E Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	26 Dodávky objednávateľa 0
	27 Kízavá doložka 0
	28 Zvýhodnenie +- 0

Familybikes s.r.o.
 Sládkovičova 520
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO: 46196749 DIČ: 2023293107
 Tel: 0905 413 728

ochrana osobných údajov

ROZPOČET

Stavba: Rozvody vedenia a slaboprúdová inštalácia

Objekt: Parkovisko pri bytovom dome č.74 a č.79

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.
Zhotoviteľ: Familybikes

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

8 Rúrové vedenie

1	271	894601111	Vyčistenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,170	250,00	0,00	42,50	42,50	0,171
2	271	894605112	Vyrovnávanie povrchu káblovej rhy	m	135,000	3,15	0,00	425,25	425,25	135,802
3	271	894606112	Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka	m	135,000	14,10	0,00	1 903,50	1 903,50	135,802
4	271	894607112	Kopaný piesok, váhový	m3	6,000	35,00	0,00	210,00	210,00	6,036
5	271	894608112	Hlbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo	m	135,000	17,20	0,00	2 322,00	2 322,00	140,665
6	271	899101111	Ručný zásyp nezapaženej káblovej rhy	m	135,000	8,20	0,00	1 107,00	1 107,00	0,632
7	271	899102111	Prívlozoma uprava terenu	m2	135,000	5,60	0,00	756,00	756,00	0,948
8	271	899103111	Výkop jamy pre stožiar	m3	3,000	35,90	0,00	107,70	107,70	0,021
9	271	899104111	Puzdrový základ pre stožiar	ks	5,000	78,00	0,00	390,00	390,00	0,035
10	271	899201111	Demonitáž exist. stožiaru	ks	5,000	35,00	0,00	175,00	175,00	0,023
11	271	899202111	Zához jamy po exist. stožiare s povrch. upravou	m3	3,000	19,55	0,00	58,66	58,66	0,028
12	271	899203111	Porealizačné zameranie	km	0,170	250,00	0,00	42,50	42,50	0,002
13	271	899204111	Definitívna uprava terenu do povodného stavu	m2	170,000	9,90	0,00	1 683,00	1 683,00	1,989
PSV Práce a dodávky PSV							0,00	6 620,70	6 620,70	0,000
750 Slaboprúd							0,00	6 620,70	6 620,70	0,000
14	750	751110001	Demonitáž exist. svietidla	ks	5,000	65,60	0,00	328,00	328,00	0,000
15	750	751110002	Napojenie na exist. obvod	ks	3,000	48,00	0,00	144,00	144,00	0,000
16	750	751110003	Opäťovná montáž exist. svietidla	ks	5,000	98,00	0,00	490,00	490,00	0,000
17	750	751110006	Opäťovná montáž exist. strožiara	ks	5,000	82,00	0,00	410,00	410,00	0,000
18	750	751110007	Opäťovná montáž exist. výzbroje	ks	5,000	29,00	0,00	145,00	145,00	0,000
19	750	751110008	Kábel AYYK-J 4x16 mm2	m	170,000	15,90	0,00	2 703,00	2 703,00	0,000
20	750	751110101	Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm2	m	35,000	3,90	0,00	136,50	136,50	0,000
21	750	751110102	Prislušenstvo ku káblom (spojky, koncovky...)	kpl	1,000	75,00	0,00	75,00	75,00	0,000
22	750	751110103	Uzemňovací drôt FeZn pr. 10mm	m	140,000	6,11	0,00	855,40	855,40	0,000
23	750	751110106	Svorky spolu	kpl	1,000	42,00	0,00	42,00	42,00	0,000
24	750	751110111	Vysitražná fólia	m	140,000	0,20	0,00	28,00	28,00	0,000
							0,00	6 620,70	6 620,70	0,000

ochrana osobných údajov

018 41 Dubnica nad Váhom
Tel: 0905 413 728

Familybikes s.r.o.
Sládkovcova 520

25	750	751110112	Kábllová chránička s vnút. priemerom 63 mm KOPOFLEX	m	20,000	5,30	0,00	106,00	106,00	0,000
26	750	751110113	Ochranné dosky KPL	m	140,000	7,02	0,00	982,80	982,80	0,000
27	750	751110116	Riedidlo a synt. farba	kpl	1,000	55,00	0,00	55,00	55,00	0,000
28	750	751110117	Revízie a merania	kpl	1,000	120,00	0,00	120,00	120,00	0,000

Celkom

0,00

15 843,81

15 843,81

422,153

ochrana osobných údajov

Familybikes s.r.o.
 Sládkovičova 520
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO:46196749 DIČ:2023293107
 Tel: 0905 413 728

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79	JKSO	
Názov objektu	Kanalizácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Dubnica nad Váhom
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007	IČO	IČ DPH
Projektant		36312941	SK2020115592
Zhotoviteľ	Familybikes s.r.o. Sládkovičova 520, Dubnica nad Váhom	46196749	SK2023293107
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		11.9.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Vedľajšie rozpočtové náklady
1 HSV Dodávky 1 600,17	8 Práca nadčas 0	13 Zariad. staveniska 0,00%
2 Montáž 1 939,57	9 Bez pevnej podl. 0	14 Mimostav. doprava 0,00%
3 PSV Dodávky 0,00	10 Kultúrna pamiatka 0	15 Územné vplyvy 0,00%
4 Montáž 0,00	11 0	16 Prevádzkové vplyvy 0,00%
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatné 0,00%
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0
7 ZRN (r. 1-6) 0	12 DN (r. 8-11) 0	19 VRN (r. 13-18) 0
20 HZS 0	21 Kompl. činnosť 0	22 Ostatné náklady 0

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis _____ Pečiatka _____</p> <p style="text-align: center;">Familybikes s.r.o. Sládkovičova 520 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 46196749 DIČ: 2023293107 Tel: 0905 413 728</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 3 539,73</p> <p>24 20 % 707,95 DPH 707,95</p> <p>25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 247,68</p> <p>E Prípochty a odpočty</p> <p>26 Dodávky objednávateľa 0</p> <p>27 Kľzavá doložka 0</p> <p>28 Zvýhodnenie + - 0</p>
--	---

ochrana osobných údajov

ROZPOČET

Stavba: Dažďová kanalizácia a ostatné zemné práce

Objekt: Parkovisko pri bytovom dome č.74 a č.79

Časť:

JKSO

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Zhotoviteľ: Familybikes

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV **1 600,17** **1 939,57** **3 539,73** **38,677**

1 Zemné práce										
1	001	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3 do 100 m3	m3	23,868	7,08	0,00	169,03	169,03	0,000
2	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	12,402	18,21	0,00	225,79	225,79	0,000
3	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	10,369	4,46	0,00	46,29	46,29	0,000
4	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,369	5,24	0,00	54,30	54,30	0,000
5	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,369	4,12	0,00	42,72	42,72	0,000
6	231	171203111	Poplatok na skládku zeminy	m3	10,369	7,75	0,00	80,36	80,36	0,000
7	001	174101001	Zasypanie sypaninou so zhrutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,495	2,78	0,00	26,35	26,35	0,000
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,540	10,72	0,00	102,22	102,22	0,000

2 Zakladanie										
9	002	212572111	Lôžko pre trativo do štrkopiesku triedeného	m3	4,004	31,42	0,00	125,81	125,81	7,690

4 Vodorovné konštrukcie										
10	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,862	36,35	0,00	104,03	104,03	5,411
11	271	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	4,95	0,00	14,86	14,86	0,020
12	592	5922410100	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5x4	ks	3,000	72,00	216,00	0,00	216,00	15,900

8 Rúrové vedenie										
13	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	15,900	0,68	0,00	10,81	10,81	0,000
14	286	286112200	PVC-U rúry odpadové hrdľované 75x1,8x 3000	ks	15,900	9,32	148,16	0,00	148,16	0,032
15	271	892353111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	15,900	5,72	0,00	91,01	91,01	0,000
16	271	894403011	Osadenie betónového diela pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	3,000	8,33	0,00	24,99	24,99	0,117
17	592	5922432000	Deska zákrýtová 100/62,5x22	ks	3,000	15,00	45,00	0,00	45,00	1,098
18	271	894414111	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž základová TZP	ks	3,000	79,87	0,00	239,60	239,60	0,088
19	592	5922465001	Konus - AK 100/60/51, 5/12 SW Umwelttechnik	ks	3,000	78,74	236,22	0,00	236,22	1,950

Familybikes s.r.o.

Sľadkovičova 520
18 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46196749 DIČ: 2023293107
Tel: 0905 413 728

rodinný podnik

20	592	5922465002	Kónus - AK 100/60/51.5/9 SW Umwelttechnik	ks	3,000	35,00	105,00	0,00	105,00	1,410
21	271	895941111	Zhadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	4,000	44,95	0,00	179,81	179,81	1,372
22	592	5922382500	Vpust' uličná betónová	ks	3,000	13,16	39,47	0,00	39,47	0,525
23	271	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	3,000	19,45	0,00	58,35	58,35	0,021
24	552	5524344200	Poklop VS tupná šachta D 600 D	ks	3,000	205,11	615,32	0,00	615,32	0,474
25	271	899201111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti: jednotlivu do 50 kg	ks	4,000	7,30	0,00	29,18	29,18	0,019
26	552	5524251000	Stupadlá liatinové	ks	15,000	13,00	195,00	0,00	195,00	2,550
99 Presun hmôt HSV						0,00	314,05	314,05	314,05	0,000
27	271	998271201	Presun hmôt pre kanalizácie hibené murované včítane drobných objektov v otvorenom výkope	t	19,339	16,24	0,00	314,05	314,05	0,000
Celkom						1 600,17	1 939,57	3 539,73	38,677	

ochrana osobných údajov

Familybikes s.r.o.
 Sládkovičova 520
 018 41 Dubnica nad Váhom
 IČO:46196749 DIČ:2023293107
 Tel: 0905 413 728

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: dažďová kanalizácia a ostatné zemné práce pre akciu
Parkovisko pri bytovom dome č. 74 a č. 79

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45112400-9

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 31.08.2015

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 16.09.2015 o 09,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	Familybikes, s. r. o. Dubnica nad Váhom	19.943,59	23.932,31	
2.	Ladislav Bahno Dolná Súča	20.311,29	24.373,55	
3.	ADLA STAV, s. r. o. Košeca	20.455,64	24.546,77	

Uchádzač s najnižšou ponukou: **Familybikes, s. r. o.**

Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Štěrba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 16.09.2015

ZMLUVA O DIELO

číslo:.....^{014/2015}.....

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1, Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**
Sídlo: Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ
František MIKOLÁŠEK – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Stanislav ŠTĚRBA
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: 4502036001/5600
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 2, Zhotoviteľ: Familybikes, s. r. o.**
Sídlo: Sládkovičova 520, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Miloš ĎUROVEC – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Miloš ĎUROVEC
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2926867731/1100
IČO: 46 196 749
DIČ: 2023293107
IČ DPH: SK2023293107
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 24684/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:
- **Dažďová kanalizácia a ostatné zemné práce pre Parkovisko pri bytovom dome š. č. 74 a s. č. 79.**
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávných orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

- 5, Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.

Čas plnenia

- 1, Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:
Termín začatia prác: október 2015
Termín dokončenia prác: december 2015
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
- 2, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
- 3, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.

Cena dodávky a platenie

- 1, Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške
19.943,59 Eur bez DPH
3.988,72 Eur 20% DPH
23.932,31 Eur s DPH (slovom: dvadsaťtritisícdeväťstotridsaťdva Eur 31 centov)
- 2, Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 3, Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
- 4, Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
- 5, Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

Článok VI.

Odobzdenie a prevzatie diela

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez väd podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:

a, záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.

b, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 1, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 3, V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 4, Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 1, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
- 2, Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
 - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
 - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

Článok X.

Osobitné dojednania

- 1, Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
- 3, Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ objednávateľa povinný odškodniť.
- 4, Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.

- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 17.09.2015

Za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

ochrana osobných
údajov

ochrana osobných
údajov

František MIKOLÁŠEK – konateľ

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 DUBNICA nad Váhom
IČO:39 312 941 IČ DPH:SK202011202

Za zhotoviteľa:

Familybikes, s. r. o.

ochrana osobných
údajov
018 4 hóm
IČO:46196740 IČO:2023293107
Tel: 0905 413 728

Miloš ĎUROVEC – konateľ