

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 2 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- **Chodníky a stojisko pre kontajnery pri bytovom dome č. 1281 a č. 1282 – ul. Partizánska“**

a zároveň na **17.09.2015 o 16,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 24.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 03.09.2015

TSM Dubnica nad Váhom
Nádražná 4007
018 41 DUBNICA NAD VÁHOM
IČO: 36 312 941

ochrana osobných
údajov

riaditeľ spoločnosti

Peter Porubčan, Nová 161, 018 51 NOVÁ DUBNICA

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Nádražná 4007

018 41 Dubnica nad Váhom

Nová Dubnica, 11.09.2015

VEC: Zaslanie cenovej ponuky

Na základe Vašej **Výzvy o predloženie cenovej ponuky** zo dňa 03.09.2015 Vám v prílohe listu zasielame cenovú ponuku na práce „Chodníky a stojisko pre kontajnery pri bytovom dome č. 1281 a č. 1282 – ulica Partizánska.

S pozdravom

Peter Porubčan

majiteľ

Peter Porubčan

ul. Nová 169 01851 Nová Dubnica
IČO: 471020072097

ochrana osobných
údajov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Chodníky a stojisko pre kontajnery ul.Partizánska	JKSO	
Názov objektu	SO 100 Statická doprava BD č. 1281,1282	EČO	
		Miesto	Dubnica nad Váhom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom	36312941	SK2020115592
Projektant	Ing. Petra Vráblová Bilková		
Zhotoviteľ	Porubčan Peter	35361409	SK1020072097
Spracoval	Porubčan Peter		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px;" type="text"/>		11.09.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky 7 657,26	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 12 740,09	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 969,82			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 21 367,17	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 21 367,17	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 21 367,17 4 273,43	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 25 640,60	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Pečiatka				27 Kízavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

ochrana osobných údajov

Peter Porubčan
 ul. Nová 169 01851 Nová Dubnica
 IČO: 35361409 IČ DPH 1020072097

11.09.2015

ROZPOČET

Stavba: Chodníky a stojisko pre kontajnery ul.Partizánska
Objekt:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Porubčan Peter

Miesto: Dubnica nad Váhom

Spracoval: Porubčan Peter

Dátum: 11.9.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

20 397,354

1 Zemné práce

8 864,544

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	22,000	1,313	28,886
2	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	39,000	9,500	370,500
3	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	7,000	7,903	55,321
4	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	28,000	3,000	84,000
5	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	100,000	1,400	140,000
6	119001422	Dočasné zaistenie káblov	m	74,000	1,000	74,000
7	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	99,000	1,082	107,118
8	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	63,000	2,800	176,400
9	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	47,000	4,500	211,500
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	125,000	1,900	237,500
11	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,000	0,800	35,200
12	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	3,000	1,436	4,308
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,000	0,762	54,864
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,000	88,000	6 336,000
15	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,000	3,099	145,653
16	180402111	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	231,000	0,621	143,451
17	0057211200	Zmes trávna Midí Grasrenov	kg	12,000	7,000	84,000
18	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	239,000	0,400	95,600
19	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	231,000	0,600	138,600
20	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	231,000	0,600	138,600
21	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	1,000	1,000	1,000
22	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	231,000	0,131	30,261
23	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	231,000	0,018	4,158

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	184201112	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	1,000	3,113	3,113
25	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	231,000	0,084	19,404
26	2523401010	Roundup	lit	0,250	10,000	2,500

Roundup Expres 5h 5l - Totálny herbicid na ničenie vytrvalých a jednoročných burín vrátane korenkov. Je biologicky odbúrateľný, zriedený vo spray na okamžité použitie. Tlakový postrekovač s možnosťou opakovaného používania. 20 stlačení = cca 3 minúty pohodlného regulovateľného postreku. Sada obsahuje výsuvnú aplikačnú "pištoľ" pre presnejšie aplikáciu. Možnosť nastavenia prúdovej aplikácie - presného - alebo širšieho postreku - pre väčšie záber. Sada Round-up obsahuje 2 tlakové poistky - 1 proti pretlakovaniu, 2 proti skladovaniu pod tlakom a možnému nekontrolovanému úniku postreku.

27	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	1,000	0,732	0,732
28	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,005	55,000	0,275
29	2511111200	Hnojivo NPK Starter	kg	5,000	1,800	9,000
30	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	231,000	0,100	23,100
31	2523401020	Kondicionér Terracottem	kg	2,400	4,000	9,600

KAPAZIN® je neselektívny listový herbicid so systémovým účinkom, určený na likvidáciu jednoročných a trváčich burín, drevín a inej nežiadúcej vegetácie. Kapazin sa používa v poľnohospodárstve (orná pôda, ovocné sady, vinice, lúky a pasienky), v okrasných kultúrach, v lesnom hospodárstve (likvidácia nežiadúcej vegetácie), vo vodnom hospodárstve (na likvidáciu plávajúcich a vynorených rastlín) a aj na nepoľnohospodárskej pôde. Pôsobenie prípravku: KAPAZIN® má systémový účinok. Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov, stoniek a hynutie rastliny. Účinná látka vniká do rastliny predovšetkým listami a stonkami. KAPAZIN® je prijímaný výhradne zelenými časťami, listami a byľami. Prúdením rastlinných štiav je účinná látka rozvádzaná do celej rastliny a do koreňovej sústavy. Touto translokáciou sa docieľi zničenie i koreňových systémov odolných vytrvalých burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia vytrvalých hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v čase aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnšie sú ošetrovania vykonávané v dobe, keď buriny sú v plnom raste a teploty sú 10 °C a vyššie. Priznaky pôsobenia: postupné vädnutie, žltnutie až zhnednutie a následné zasychanie zasiahnutých rastlín. Pri vyššej intenzite slnečného žiarenia a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa zvyšuje účinok prípravku. Dážd po 2 hodinách po ošetrovaní neznižuje účinok prípravku.

32	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,550	18,000	99,900
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

5

Komunikácie

7 180,665

33	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	157,000	1,058	166,106
34	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	39,000	4,115	160,485
35	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	232,000	4,543	1 053,976
36	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	19,000	5,557	105,583
37	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	205,000	7,983	1 636,515
38	596811111	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm	m2	168,000	11,000	1 848,000
39	5924531000	dlažba zámková hr. 8 cm sivá	m2	170,000	13,000	2 210,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 089,645

40	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	15,251	15,251
41	40447863107	Značky dopravné reflexné P8	ks	1,000	60,000	60,000
42	40447863108	Stĺpik Fe 60/3 + svorky + krytka	ks	1,000	18,000	18,000
43	914001111D	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu - dočasné značenie	cel	0,250	450,000	112,500
44	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	65,000	4,689	304,785
45	5921745100	Obrubník záhonový 100x5x20	ks	65,000	2,721	176,865
46	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	6,450	709,500
47	5921745200	Obrubník betónový chodníkový ABO 2-15 100x15x25	ks	110,000	4,583	504,130
48	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	9,000	86,066	774,594
49	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	55,000	4,264	234,520
50	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,500	25,000	87,500
51	961055111	Búranie základov z betónu prostého - lôžko pod obrubníky	m3	5,000	25,000	125,000
52	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pátkami, -0,08200t	ks	1,000	7,000	7,000
53	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	25,000	2,000	50,000
54	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,000	1,400	35,000
55	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	25,000	35,000	875,000

99 Presun hmôt HSV 262,500

56	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	150,000	1,750	262,500
----	-----------	--	---	---------	-------	---------

M Práce a dodávky M 969,815

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 969,815

57	460030001	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,660	690,000	455,400
58	460120061	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	3,000	98,000	294,000
59	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	65,000	1,000	65,000
60	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	65,000	0,391	25,415
61	460510001	Zakrytie káblou mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	65,000	1,000	65,000
62	460510204	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov neasfaltovaný T 2 N (31 x 26 cm/20 x 20 cm)	m	65,000	1,000	65,000

Celkom 21 367,169

Peter Porubčan
 ul. Nová 172097
 IČO: 3531 ochrana osobných údajov

Ferdinand Papiernik

F – STAV

Fraňa Madvu 8

914 41 NEMŠOVÁ

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Nádražná 4007

018 41 Dubnica nad Váhom

VEC: Zaslание cenovej ponuky

V prílohe tohto listu Vám zasielame cenovú ponuku na práce: Chodníky a stojisko pre kontajnery pri bytovom dome č. 1281 a č. 1283 na ul. Partizánskej, na základe Vašej výzvy zo dňa 03.09.2015.

S pozdravom

Ferdinand Papiernik
Fraňa Madvu 8
914 41 Nemšová
IČO: 43 09 00000
066223

ochrana osobných údajov

Ferdinand Papiernik

majiteľ

V Nemšovej, 11.09.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Chodníky a stojisko pre kontajnery ul.Partizánska	JKSO	
Názov objektu	SO 100 Statická doprava BD č. 1281,1282	EČO	
		Miesto	Dubnica nad Váhom
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	TSM Dubnica nad Váhom	36312941	SK2020115592
Projektant	Ing. Petra Vráblová Bilková		
Zhotoviteľ	Ferdinand Papiernik F-STAV	43086276	SK 1072866223
Spracoval	Ferdinand Papiernik		
	Rozpočet číslo		Dňa
	<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 80px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text" value="09.09.2015"/>

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 9 128,48	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00
2	Montáž 17 882,10	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 2 982,50			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 29 993,08	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 29 993,08	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 29 993,08 5 998,62	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 35 991,70	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa 0,00	
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka 0,00	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie +- 0,00	



Ferdinand Papiernik
F-STAV
realizačná firma
IČO: 43 086 276

ochrana osobných údajov

ROZPOČET

Stavba: Chodníky a stojisko pre kontajnery ul.Partizánska

Objekt:

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Ferdinand Papierník F-STAV

Miesto: Dubnica nad Váhom

Spracoval: Ferdinand Papierník

Dátum: 9.9.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

27 010,575

1 Zemné práce

11 753,975

1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	22,000	5,000	110,000
2	113107123	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	39,000	9,500	370,500
3	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	7,000	12,000	84,000
4	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm. -0,12700t	m2	28,000	3,000	84,000
5	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	100,000	1,400	140,000
6	119001422	Dočasné zaistenie káblov	m	74,000	1,000	74,000
7	121101111	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	99,000	2,000	198,000
8	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	63,000	2,800	176,400
9	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	47,000	4,500	211,500
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	125,000	1,900	237,500
11	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,000	0,800	35,200
12	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	3,000	3,000	9,000
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,000	1,000	72,000
14	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	72,000	109,300	7 869,600
15	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,000	17,000	799,000
16	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	231,000	2,000	462,000
17	0057211200	Zmes trávna Midí Grasrenov	kg	12,000	7,000	84,000
18	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	239,000	0,800	191,200
19	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 150 mm	m2	231,000	0,600	138,600
20	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	231,000	0,600	138,600
21	183101115	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,125 do 0,40 m3	ks	1,000	1,000	1,000
22	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	231,000	0,300	69,300
23	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	231,000	0,100	23,100

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
24	184201112	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m	ks	1,000	6,000	6,000
25	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	231,000	0,100	23,100
26	2523401010	Roundup	lit	0,250	10,000	2,500

Roundup Express 5l 5l - Totálny herbicíd na ničenie vytrvalých a jednoročných burín vrátane korenkov. Je biologicky odbúrateľný, zriedený vo spray na okamžité použitie. Tlakový postrekovač s možnosťou opakovaného používania. 20 stlačení = cca 3 minúty pohodlného regulovateľného postreku. Sada obsahuje výsuvnú aplikačnú "pištoľ" pre presnejšie aplikáciu. Možnosť nastavenia prúdovej aplikácie - presného - alebo širšieho postreku - pre väčšie záber. Sada Round-up obsahuje 2 tlakové poistky - 1 proti pretlakovaniu, 2 proti skladovaniu pod tlakom a možnému nekontrolovanému úniku postreku.

27	184901111	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov do 2 m	ks	1,000	2,000	2,000
28	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,005	55,000	0,275
29	2511111200	Hnojivo NPK Starter	kg	5,000	1,800	9,000
30	185803111	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	231,000	0,100	23,100
31	2523401020	Kondicionér Terracottem	kg	2,400	4,000	9,600

KAPAZIN® je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom, určený na likvidáciu jednoročných a trvácich burín, drevín a inej nežiadúcej vegetácie. Kapazin sa používa v poľnohospodárstve (orná pôda, ovocné sady, vinice, lúky a pasienky), v okrasných kultúrach, v lesnom hospodárstve (likvidácia nežiadúcej vegetácie), vo vodnom hospodárstve (na likvidáciu plávajúcich a vynorených rastlín) a aj na nepoľnohospodárskej pôde. Pôsobenie prípravku KAPAZIN® má systémový účinok. Ovplyvňuje delenie buniek, spôsobuje deformáciu listov, stoniek a hynutie rastliny. Účinná látka vniká do rastliny predovšetkým listami a stonkami. KAPAZIN® je prijímaný výhradne zelenými časťami, listami a byľami. Prúdením rastlinných štiav je účinná látka rozvádzaná do celej rastliny a do koreňovej sústavy. Touto translokáciou sa docielí zničenie i koreňových systémov odolných vytrvalých burín. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia vytrvalých hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v čase aplikácie, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnéjšie sú ošetrovania vykonávané v dobe, keď buriny sú v plnom raste a teploty sú 10 oC a vyššie. Príznaky pôsobenia: postupné vädnutie, žltnutie až zhnednutie a následné zasychanie zasiahnutých rastlín. Pri vyššej intenzite slnečného žiarenia a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu sa zvyšuje účinok prípravku. Dážd' po 2 hodinách po ošetrovaní neznižuje účinok prípravku.

32	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,550	18,000	99,900
----	-----------	--	----	-------	--------	--------

5 Komunikácie

7 954,100

33	564201111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	157,000	1,800	282,600
34	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	39,000	5,000	195,000
35	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	232,000	6,000	1 392,000
36	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	19,000	6,000	114,000
37	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	205,000	8,500	1 742,500
38	596811111	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm	m2	168,000	11,000	1 848,000
39	5924531000	dlažba zámková hr. 8 cm sivá	m2	170,000	14,000	2 380,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 032,500

40	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	18,000	18,000
41	40447863107	Značky dopravné reflexné P8	ks	1,000	60,000	60,000
42	40447863108	Stĺpik Fe 60/3 + svorky + krytka	ks	1,000	18,000	18,000
43	914001111D	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu - dočasné značenie	cel	0,250	450,000	112,500
44	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	65,000	7,000	455,000
45	5921745100	Obrubník záhonový 100x5x20	ks	65,000	4,000	260,000
46	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	110,000	10,000	1 100,000
47	5921745200	Obrubník betónový chodníkový ABO 2-15 100x15x25	ks	110,000	6,000	660,000
48	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	9,000	115,000	1 035,000
49	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	55,000	5,000	275,000
50	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,500	25,000	87,500
51	961055111	Búranie základov z betónu prostého - lôžko pod obrubníky	m3	5,000	25,000	125,000
52	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pátkami, -0,08200t	ks	1,000	9,000	9,000
53	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	25,000	2,000	50,000
54	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	25,000	1,400	35,000
55	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17.09), ostatné	t	25,000	109,300	2 732,500

99 Presun hmôt HSV

270,000

56	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	150,000	1,800	270,000
----	-----------	--	---	---------	-------	---------

M Práce a dodávky M

2 982,500

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

2 982,500

57	460030001	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,660	750,000	495,000
58	460120061	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	3,000	125,000	375,000
59	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	65,000	2,500	162,500
60	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	65,000	2,000	130,000
61	460510001	Zakrytie káblou mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	65,000	3,000	195,000
62	460510204	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žlabov neasfaltovaný T 2 N (31 x 26 cm/20 x 20 cm)	m	65,000	25,000	1 625,000

Celkom

29 993,075

Odberateľ: TSM Dubnica nad Váhom
Projektant: ing. Petra Vráblová Bilková
Dodávateľ:

Stavba: Chodníky a stojisko pre kontajnery pri bytovom dome č. 1281 a č. 1282 - ul. Partizánska
Objekt: SO 100 Statická doprava

CENOVÁ PONUKA
dátum: 14.09.2015

účetní ochrana osobných údajov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	001	11120-1101	Odstránenie krovin a stromov s koreňmi do 1000 m ²	0,000	m ²	5,00	0,00
2	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	0,000	kus	8,00	0,00
3	272	11220-1100	Presadenie stromov do 300 mm	0,000	kus	28,00	0,00
4	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	0,000	kus	12,00	0,00
5	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón, dlaždic alebo tvárnic	22,000	m ²	5,00	110,00
6	221	11310-7123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m ²	39,000	m ²	9,50	370,50
7	221	11310-7143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m ²	7,000	m ²	12,00	84,00
8	221	11315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m ²	28,000	m ²	3,00	84,00
9	272	11320-2111	Výrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	100,000	m	1,40	140,00
10	272	11900-1421	Dočasné zaistenie káblov	74,000	m	1,00	74,00
11	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	99,000	m ³	2,00	198,00
12	001	12220-1102	Odkopávky a prekopyky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m ³	63,000	m ³	2,80	176,40
13	272	13221-1101	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hĺbke 3 ručne	47,000	m ³	4,50	211,50
14	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	125,000	m ³	1,90	237,50
15	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	44,000	m ³	0,80	35,20
16	001	17110-1101	Násypy z hornin súdržných zhrnutých na 95% PS	3,000	m ³	3,00	9,00
17	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	72,000	m ³	1,00	72,00
18	001	17120-1208	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hľušina a kamenivo "O"-osl.odpad	72,000	m ³	109,30	7 889,60
19	272	17410-1101	Zásyp zhrutený jam, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	47,000	m ³	17,00	799,00
20	272	18040-2111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine	231,000	m ²	2,00	462,00
21	MAT	005 724200	Zmes trávna Midi Grasienov	12,000	kg	7,00	84,00
22	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhrutením	239,000	m ²	0,80	191,20
23	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m ² hr. do 15 cm	231,000	m ²	0,60	138,60
24	231	18200-1111	Pláštná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	231,000	m ²	0,60	138,60
25	231	18310-1115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy do 0,40 m ³ v rovine	1,000	kus	1,00	1,00
26	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	281,000	m ²	0,30	69,30
27	231	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	281,000	m ²	0,10	23,10
28	231	18420-1112	Vysadenie stromov bez balu v rovine výška kmeťa do 2,5 m	1,000	kus	6,00	6,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného díla, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
29	231	18480-2111	Chem. odbor. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine	231,000 m ²		0,10	23,10
30	MAT	252 431010	Roundup	0,250 lit		10,00	2,50
31	231	18490-1111	Osadenie kolov dĺžky do 2 m	1,000 kus		2,00	2,00
32	231	18580-2113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	0,005 t		55,00	0,28
33	MAT	251 111121	Hnojivo NPK Starter	5,000 kg		1,80	9,00
34	231	18580-3111	Ošetrovanie trávniku v rovine	231,000 m ²		0,10	23,10
35	MAT	251 911570	Kondicionér Terracottam	2,400 kg		4,00	9,60
36	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	5,550 m ³		18,00	99,90
							11 753,98
1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu :							
37	015	33817-1122	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE Osadzovanie stĺpkov doprav. značiek ocel. so zabet.	1,000 kus			0,00
							0,00
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :							
5 - KOMUNIKÁCIE							
38	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	157,000 m ²		1,80	282,60
39	221	56485-1114	Podklad zo štrkodrite hr. 18 cm	39,000 m ²		5,00	195,00
40	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 20 cm	232,000 m ²		6,00	1 392,00
41	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 25 cm	19,000 m ²		6,00	114,00
42	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6, hr. 15 cm	205,000 m ²		8,50	1 742,50
43	272	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m ²	0,000 m ²		0,80	0,00
44	221	57323-1111	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m ²	0,000 m ²		0,70	0,00
45	221	57714-1212	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	0,000 m ²		11,50	0,00
46	221	57714-6111	Asfaltový betón ACL22-1 hr. 50 mm	0,000 m ²		11,50	0,00
47	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	0,000 m ²		10,00	0,00
48	MAT	592 450150	Dlažba zámková 60 mm sivá	0,000 m ²		11,00	0,00
49	MAT	592 450200	Dlažba zámková EKO 60 mm sivá	0,000 m ²		13,00	0,00
50	221	59621-1212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm	168,000 m ²		11,00	1 848,00
51	MAT	592 450160	Dlažba zámková hr. 80 mm sivá	170,000 m ²		14,00	2 380,00
							7 954,10
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
52	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na sĺpiky, konzoly alebo objekty	1,000 kus		18,00	18,00
53	MAT	404 441330	Značky dopravné reflexné B2	0,000 kus		60,00	0,00
54	MAT	404 441340	Značky dopravné reflexné B27a	0,000 kus		65,00	0,00
55	MAT	404 441400	Značky dopravné reflexné B27b	0,000 kus		66,00	0,00
56	MAT	404 443030	Značky dopravné reflexné C1	0,000 kus		40,00	0,00
57	MAT	404 443530	Značky dopravné reflexné C3	0,000 kus		55,00	0,00
58	MAT	404 444900	Značky dopravné reflexné E 15	0,000 kus		66,00	0,00
59	MAT	404 444930	Značky dopravné reflexné IP 3a	0,000 kus		54,00	0,00
60	MAT	404 445000	Značky dopravné reflexné IP 3b	0,000 kus		65,00	0,00
61	MAT	404 445010	Značky dopravné reflexné IP 16	0,000 kus		50,00	0,00

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
62	MAT	404 445610	Značky dopravné reflexné P1	0,000 kus		60,00	0,00
63	MAT	404 445700	Značky dopravné reflexné P8	1,000 kus		60,00	60,00
64	MAT	404 459600	Štípk Fe 60/3 + svorky + krytka	1,000 ks		18,00	18,00
65	221	91400-1111D	Osadenie zvislých cest, dopr. značiek na šípky - dočasné značenie	0,250 cel		450,00	112,50
66	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiar s. 12 cm	0,000 m		0,50	0,00
67	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiar, zebry, šípky, násypy	0,000 m2		5,00	0,00
68	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. hmot., del. čiar, pásky	0,000 m		0,10	0,00
69	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. hmot., čiar, zebry, šípky, násypy	0,000 m2		0,20	0,00
70	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	65,000 m		7,00	455,00
71	MAT	592 173300	Obrubník záhonový 100x5x20	65,000 kus		4,00	260,00
72	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	110,000 m		10,00	1 100,00
73	MAT	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	110,000 kus		6,00	660,00
74	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	9,000 m3		115,00	1 035,00
75	272	91973-5111	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	55,000 m		5,00	275,00
76	013	96104-3111	Búranie základov z betónu prel. kam. alebo otvorov nad 4 m2	3,500 m3		25,00	87,50
77	013	96104-4111	Búranie základov z betónu prostého - lôžko pod obrubníkmi	5,000 m3		25,00	125,00
78	221	96600-6132	Odstranenie dopravných značiek so šípikmi s bet. páčkami	1,000 kus		7,00	7,00
79	221	97908-4216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	25,000 t		2,00	50,00
80	272	97908-7212	Nakladanie suite na dopravný prostriedok	25,000 t		1,40	35,00
81	013	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. suite na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	25,000 t		109,30	2 732,50
82	221	99822-5111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živín	150,000 t		1,80	270,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :				7 300,50
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				27 008,58
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				
83	946	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,660 km		750,00	495,00
84	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	3,000 m3		125,00	375,00
85	946	46042-0022	Zriadenie káblového lôžka 50/20 cm, pieskom	65,000 m		2,50	162,50
86	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	65,000 m		2,00	130,00
87	946	46050-0001	Zakrytie káblov mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	65,000 m		3,00	195,00
88	946	46051-0204	Kanáľ +kryt z betónových žlabov TBM 3-50+ABO 5-20, dodávka a montáž	65,000 m		25,00	1 625,00
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				2 982,50
			Rozpočet celkom :				29 991,08

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Chodníky a stojisko pre kontajnery pri bytovom dome č. 1281 a č. 1282 – ul. Partizánska**

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45223300-9

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 03.09.2015

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 17.09.2015 o 12,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	Peter Porubčan Nová Dubnica	21.367,17	25.640,60	
2.	Ferdinand Papiernik F – STAV Nemšová	29.993,08	35.991,70	
3.	CESTNÉ STAVBY Pov. Bystrica Udiča	29.991,08	35.989,30	

Uchádzač s najnižšou ponukou: **Peter Porubčan, Nová Dubnica**

Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Štěrba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 17.09.2015

ZMLUVA O DIELO

číslo: 012/2015.....

ochrana osobných
údajov

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1, Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**
Sídlo: Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ
František MIKOLÁŠEK – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Stanislav ŠTĚRBA
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 2, Zhotoviteľ: Peter Porubčan**
Sídlo: Nová 161, 018 51 Nová Dubnica
Zastúpená: Peter PORUBČAN
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Peter PORUBČAN
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: SK52 0900 0000 0003 6109 5826
IČO: 35 361 409
DIČ: 1020072097
IČ DPH: SK1020072097
Zápis: Živnostenský register Okresného úradu Trenčín, číslo živn. reg.: 302-6996
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:
- **Chodníky a stojisko pre kontajnery pri bytovom dome č. 1281 a č. 1282 – ul. Partizánska**
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávných orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

- 5, Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.

Čas plnenia

- 1, Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:
Termín začatia prác: október 2015
Termín dokončenia prác: december 2015
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
- 2, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosť o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
- 3, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.

Cena dodávky a platenie

- 1, Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške
21.367,17 Eur bez DPH
4.273,43 Eur 20% DPH
25.640,60 Eur s DPH (slovom: dvadsaťpäťtisícšesťstoštyridsať Eur 60 centov)
- 2, Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 3, Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
- 4, Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych s technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
- 5, Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

Článok VI.

Odovzdanie a prevzatie diela

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez väd podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 2, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
- a, záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.
 - b, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 1, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 3, V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 4, Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 1, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
- 2, Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
 - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
 - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

Článok X.

Osobitné dojednania

- 1, Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
- 3, Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ objednávateľa povinný odškodniť.
- 4, Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ

subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.

- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 18.09.2015

Za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.
Madruská 4107
018 41 DUBNICA nad Váhom
IČO:36312811

Ing. Stanislav ŠTĚRBA – kona

ochrana osobných
údajov

František MIKOLÁŠEK – konateľ

ochrana osobných
údajov

Za zhotoviteľa:

Peter Porubčan

Peter Porubčan
ul. Nová 169 01851 Nová Dubnica
IČO: 35361409 IČ DPH 1020072097

ochrana osobných
údajov

Peter PORUBČAN