Zmluva o dielo

č. 279/2015

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

---

Článok 1
Zmluvné strany

1/ **Objednávateľ :** **Mesto Dubnica nad Váhom**
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpené: Ing. Jozef Gašparík – primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Mgr. Ivana Tepličková

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4405033001/5600
IČO: 00 317 209
DIČ: 2021339276
(ďalej ako „objednávateľ")

2/ **Zhotoviteľ:** **TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.**
Sídlo: Nádražná 4007, P.O.BOX 121,018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpené: Ing. Stanislav Štěrba - konateľ
František Mikolášek - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Stanislav Štěrba
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 4502036001/5600
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH : SK2020115592
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,odiel: Sro
vložka číslo:12038/R
(ďalej ako „zhotoviteľ")

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dielo:
   „Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domoch č.s.74 a 79 „ objekt : SO 100 Statická doprava ,SO 200 Verejné osvetlenie , SO 300 Dažďová kanalizácia
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie projektantom DUREA – realitná projektová kancelária . Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

5. Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:
   Termín začatia prác: 10/2015
   Termín dokončenia prác: 11/2015
   Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku - odovzdanie staveniska.
2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov :
   a) ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
   b) pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa,
   c) v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti, uvedenej v tomto článku, bod 2..2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.
Cena dodávky a platenie

1. Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške

97 610,71 EUR bez DPH

19 522,14 EUR 20%DPH

117 132,85 EUR s DPH

(slovom: **jednostosedemnásttisícstotridsatdva EUR a 85 centov,).**

2.Objednávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (čl. VI, ods. 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

3.Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

4.Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných predpisoch a v podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.

5.Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objednávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých vád zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

1. Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.

2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.
Podmienky zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ určí najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
2. Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
3. Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
4. Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
6. Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z.z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady .

Článok VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II. bod 2.1. tejto zmluvy.
2. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa, zástupca objednávateľa a odborný stavebný dozor stavby.
3. Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez vád podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

Článok VII.
Záručná doba a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách :
   a) Záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí 36 mesiacov.
   b) Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40 eur jednorázovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie vád z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,- EUR za každý deň omeškania.
4. Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5 (päť) % celkovej ceny diela bez DPH; okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.

2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
   a) projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok,
   b) dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
   c) ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa zrealizovanej časti.

Článok X.
Osobitné dojednania

1. Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch

potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
3. Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ povinný objednávateľa odškodniť.
4. Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu.
5. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
7. Stavebný dozor bude vykonávať : Ing. Daniel Burdej

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas obidvoch účastníkov.

4. Zmluva je vyhotovená v 3-och vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno vyhotovenie zhotoviteľ.

5. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s § 47a zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 4.10.2015

Za objednávateľa:
Mesto Dubnica nad Váhom

ochrana osobných údajov

.....
Ing. Jozef Gašparík
primátor mesta

MESTO -22- Dubnica nad Váhom

Za zhotoviteľa:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

ochrana osobných údajov

.....
Ing. Stanislav Štěrba, konateľ

ochrana osobných údajov

.....
František Mikolášek, konateľ

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 DUBNICA nad Váhom
IČO:36 312 941 IČ DPH:SK2020115592

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79	JKSO	
Názov objektu	Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domoch č.s.74 a 79	EČO	
Názov časti		Miesto	Dubnica nad Váhom
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9	317209	2021339276
Projektant	DUREA - realitná a projektová kancelária		
Zhotoviteľ	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007	36312941	202015592
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	7 110,52
2		Montáž	79 926,47
3	PSV	Dodávky	0,00
4		Montáž	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	2 156,46
7	ZRN (r. 1-6)		89 193,45
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

ochrana osobných údajov

Pečiatka

MESTO DUBNICA nad VÁHOM

Dátum a popis

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Pečiatka

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007 41 DUBNICA nad Váhom 36 312 941 IČ DPH SK2020115592

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		89 193,45
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	89 193,45 DPH	17 838,69
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**107 032,14**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79
Objekt: Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domoch č.s.74 a 79
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9
Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007
Dátum:

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**87 036,99**
1	**Zemné práce**	**21 749,10**
3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**	**15,86**
5	**Komunikácie**	**42 190,74**
9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**	**23 081,29**
M	**Práce a dodávky M**	**2 156,46**
46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**	**2 156,46**
	Celkom	89 193,45

ROZPOČET

Stavba: Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79
Objekt: Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domoch č.s.74 a 79
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9
Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**87 036,99**	
	D		1	**Zemné práce**				**21 749,10**	
1	K	001	112101101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	ks	15,000	4,28	64,20	20,0
2	K	001	112201101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	ks	15,000	6,32	94,80	20,0
3	K	221	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m3	m2	45,000	13,87	624,15	20,0
4	K	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičný hr. do 5 cm, do 200 m2	m2	45,000	2,26	101,70	20,0
5	K	221	113107146	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr.do 30 cm, do 200 m2	m2	45,000	15,49	697,05	20,0
6	K	221	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost, hr. do 30 cm, nad 200 m2	m2	262,000	6,65	1 742,30	20,0
7	K	221	113151114	Frézovanie živ.krytu ,hr.do 5 cm,š.do 75 cm alebo do 500 m2	m2	126,000	7,93	999,18	20,0
8	K	221	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	203,000	1,50	304,50	20,0
9	K	001	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	327,400	0,85	278,29	20,0
10	K	001	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	365,000	2,85	1 040,25	20,0
11	K	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 60 cm v hornine tr.3 ručne	m3	95,000	23,75	2 256,25	20,0
12	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn.1-4	m3	353,000	4,20	1 482,60	20,0
13	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn.1-4	m3	181,000	4,20	760,20	20,0
14	K	001	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn.tr.1-4	m3	181,000	5,04	912,24	20,0
15	K	001	171101101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95 % PS	m3	12,000	1,57	18,84	20,0
16	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	353,000	0,63	222,39	20,0
17	K	001	171209002	Poplatok za uloženie a znešk.stav.odp.na určsklá.-hlušina a kamenivo "O" - ost.odpad	m3	353,000	17,05	6 018,65	20,0
18	K	001	174101101	Zásyp zhutnený jám,rýh,šachiet alebo okolo objektov do 100m3	m3	95,000	2,35	223,25	20,0
19	K	231	180402111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	m2	975,000	0,47	458,25	20,0
20	M	MAT	005724200	Zmes trávna Midi Grasrenov	kg	39,000	7,89	307,71	20,0
21	K	001	181201102	Úprava pláne zárezov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 229,000	0,32	393,28	20,0
22	K	001	181301102	Rozprestretie ornice,sklon do 1:5 do 500 m2,hr.do 15 cm	m2	975,000	1,14	1 111,50	20,0
23	K	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosť do +-10cm v rovine	m2	975,000	0,59	575,25	20,0
24	K	231	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	975,000	0,09	87,75	20,0
25	K	231	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	975,000	0,02	19,50	20,0
26	K	231	184802111	Chem.odbur. pôdy pred založením kultúry postrekom v rovine	m2	975,000	0,06	58,50	20,0
27	M	MAT	252431010	Roundup	l	1,000	13,71	13,71	20,0
28	K	231	185802113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	t	0,020	136,80	2,74	20,0
29	M	MAT	251111121	Hnojivo NPK Starter	t	0,020	567,15	11,34	20,0
30	K	231	185803111	Ošetrenie trávnika v rovine	m2	975,000	0,12	117,00	20,0
31	M	MAT	251911570	Kondicioner Terracottern	kg	9,750	16,30	158,93	20,0
32	K	231	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	39,000	15,20	592,80	20,0
	D		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**15,86**	

33	K	015	338171122	Osadenie stĺpikov doprav.značiek ocef so zabet	ks	2,000	7,93	15,86	20,0
	D		5	**Komunikácie**				**42 190,74**	
34	K	221	564201111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	m2	379,000	1,51	572,29	20,0
35	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm	m2	850,000	5,80	4 930,00	20,0
36	K	221	564871111	Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm	m2	379,000	7,17	2 717,43	20,0
37	K	221	567122114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM C5/6 hr. 15 cm	m2	850,000	10,93	9 290,50	20,0
38	K	221	573231111	Postrek živičný z cestnej emulzie do 0,80 kg/m2	m2	976,000	0,76	741,76	20,0
39	K	221	577141212	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	976,000	9,50	9 272,00	20,0
40	K	221	577146111	Betón asfaltový ACL 22-I hr. 50mm	m2	850,000	9,88	8 398,00	20,0
41	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	m2	379,000	6,94	2 630,26	20,0
42	M	MAT	5921952300	Dlažba zámková HAKA 6	m2	383,000	9,50	3 638,50	20,0
	D		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**23 081,29**	
43	K	221	914001111	Osadenie zvislých dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	ks	4,000	13,87	55,48	20,0
44	M	MAT	4044724043	Značky dopravné reflexné E15	ks	2,000	114,00	228,00	20,0
45	M	MAT	4044715061	Značky dopravné reflexné IP16	ks	2,000	114,00	228,00	20,0
46	M	MAT	404477000596900	Stĺpik Fe 60/3 +svorky+krytka	ks	2,000	9,50	19,00	20,0
47	K	PK	914001111D	Osadenie zvislých cest.dopr.značiek na stĺpiky - dočasné značenie	kpl	1,000	1 045,00	1 045,00	20,0
48	K	221	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou deliace čiary š. 12 cm	m	219,200	0,91	199,47	20,0
49	K	221	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou čiary, zebry, šípky nápisy	m2	2,000	14,06	28,12	20,0
50	K	221	915791111	Predznač. pre vodorov.znač. náter. hmôt, del. čiary, pásik	m	219,200	0,10	21,92	20,0
51	K	221	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter hmot. čiary,zebry šípky,násypy	m2	2,000	0,88	1,76	20,0
52	K	221	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betonu prostého s bočnou oporou	m	218,000	5,18	1 129,24	20,0
53	M	MAT	5921954660	Obrubník záhonový 100x5x20	ks	220,000	3,02	664,40	20,0
54	K	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	286,000	6,77	1 936,22	20,0
55	M	MAT	5921745300	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	ks	289,000	6,37	1 840,93	20,0
56	K	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z betónu tr. C 12,5/15	m3	25,880	100,70	2 606,12	20,0
57	K	221	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hĺbky do 5 cm	m	252,000	3,89	980,28	20,0
58	K	013	961044111.	Búranie základov z betónu prostého - lôžko pod obrubníkmi	m3	12,180	73,63	896,81	20,0
59	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	t	177,440	16,34	2 899,37	20,0
60	K	221	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	177,440	3,22	571,36	20,0
61	K	013	979131410	Poplatok za uloženie a znešk.stav.sute na urč.sklád -z demol.vozoviek "O" - ost.odpad	t	177,440	33,25	5 899,88	20,0
62	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom živičný	t	1 143,705	1,60	1 829,93	20,0
	D		M	**Práce a dodávky M**				**2 156,46**	
	D		46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**2 156,46**	
63	K	PK	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,147	82,18	12,08	20,0
64	K	PK	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	3,250	123,50	401,38	20,0
65	K	946	460420022	Zriadenie káblového lôžka 50/20 cm pieskom	m	82,000	2,00	164,00	20,0
66	K	946	460490011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22 cm	m	147,000	1,50	220,50	20,0
67	K	946	460510204	Kanál+kryt z betónových žľabov TBM 3-50+ABO 5-20, dodávka a montáž	m	65,000	20,90	1 358,50	20,0
				Celkom				89 193,45	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79	JKSO	
Názov objektu	SO 200 - Verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Dubnica nad Váhom
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9	317209	2021339276
Projektant	DUREA - realitná a projektová kancelária		
Zhotoviteľ	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007	36312941	202015592
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV Dodávky	0,00	
2	Montáž	0,00	
3	PSV Dodávky	0,00	
4	Montáž	0,00	
5	"M" Dodávky	981,09	
6	Montáž	3 504,24	
7	ZRN (r. 1-6)		4 485,33
20	HZS	0,00	

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00	
9	Bez pevnej podl.	0,00	
10	Kultúrna pamiatka	0,00	
11		0,00	
12	DN (r. 8-11)		0,00
21	Kompl. činnosť	0,00	

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

ochrana osobných údajov

Dátum a popis Pečiatka

MESTO DUBNICA nad VÁHOM

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007 018 41 DUBNICA nad Váhom IČO:36 312 941 IČ DPH:SK2020115597

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		4 485,33
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	4 485,33 DPH	897,07
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**5 382,40**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79
Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9
Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007
Dátum:

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
M	**Práce a dodávky M**	**4 485,33**
20-M	**Zemné práce**	**2 174,24**
21-M.	**Montáž elektro**	**1 336,60**
21-M..	**Materiál elektro**	**974,49**
	Celkom	4 485,33

ROZPOČET

Stavba: Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79
Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9
Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		M	**Práce a dodávky M**				**4 485,33**	
	D		20-M	**Zemné práce**				**2 174,24**	
1	K	PK	01.	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,170	38,27	6,51	20,0
2	K	PK	9108900000141	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy,rozvinutie uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	135,000	0,31	41,85	20,0
3	K	PK	9108900000021	Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm + uloženie káblovej ochrany	m	135,000	1,05	141,75	20,0
4	M	MAT	58300000p1	Kopaný piesok - váhový	m3	6,000	1,10	6,60	20,0
5	K	PK	0103020102065	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x75 cm tr.z.3	m	135,000	3,64	491,40	20,0
6	K	PK	0104040102015	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x75 cm	m	135,000	1,40	189,00	20,0
7	K	PK	0103020102100	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x100 cm tr.z.3	m	0,000	7,71	0,00	20,0
8	K	PK	0104040102028	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x100 cm	m	0,000	3,31	0,00	20,0
9	K	PK	0108020201052	Provizórna úprava terénu	m2	135,000	1,35	182,25	20,0
10	K	PK	ponuka.	Položenie káblovej chráničky PVC do pr.50 mm	m	0,000	0,50	0,00	20,0
11	K	PK	0103010202031	Výkop jamy pre stožiar V.O.	m3	3,000	33,41	100,23	20,0
12	K	PK	ponuka..	Puzdrový základ pre stožiar v.o.vr.zabetónovania	ks	5,000	121,00	605,00	20,0
13	K	PK	ponuka.	Demontáž existujúceho stožiara so základom cca 3m3	ks	5,000	60,50	302,50	20,0
14	K	PK	ponuka,.	Demontáž kábla z výkopu do 100x30 cm	m	0,000	0,55	0,00	20,0
15	K	PK	0104040100000	Zához jamy po existujúcich stožiaroch s úpravou povrchu	m3	3,000	7,48	22,44	20,0
16	K	PK	02.	Porealizačné zameranie	km	0,170	38,27	6,51	20,0
17	K	PK	0108050202061	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	170,000	0,46	78,20	20,0
	D		21-M.	**Montáž elektro**				**1 336,60**	
18	K	PK	9120020302008/p	Demontáž existujúceho svietidla	ks	5,000	6,05	30,25	20,0
19	K	PK	9120010101002/p	Demontáž existujúceho stožiaru VO	ks	5,000	29,46	147,30	20,0
20	K	PK	9120050201001/P	Demontáž stožiarovej výzbroje,vrátane poistiek	ks	5,000	6,95	34,75	20,0
21	K	PK	1	Napojenie na existujúci obvod	sada	3,000	3,52	10,56	20,0
22	K	PK	9120020302008	Opätovná montážexistujúceho svietidla VO	ks	5,000	12,10	60,50	20,0
23	K	PK	9120010101002	Opätovná montáž existujúceho stožiara na novej pozícii	ks	5,000	58,92	294,60	20,0
24	K	PK	9120050201001	Opätovná montáž existujúcej stožiarovej výzbroje , vrátane poistiek	ks	5,000	13,90	69,50	20,0
25	K	PK	9108010101021	Montáž kábla AYKY - J 4x16 mm2	m	170,000	0,54	91,80	20,0
26	K	PK	9108010101006	Montáž kábla CYSY - J 3Cx2,5 mm2 pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	35,000	0,46	16,10	20,0
27	K	PK	9110010201017/p	Spojka pre celoplastové káble do 1kV typ SVCZ 16 (pre káble do 4x16 mm2)	ks	1,000	9,23	9,23	20,0
28	K	PK	9110010201017	Koncovka pre celoplastové káble do 1kV typ :HCZ4-4/35	ks	13,000	9,23	119,99	20,0
29	K	PK	9110010703003	Ukončenie kábla do 4x16 mm2	ks	13,000	0,84	10,92	20,0
30	K	PK	9110010703001	Ukončenie kábla do 3x2,5 mm2	ks	10,000	0,57	5,70	20,0
31	K	PK	9122100103001	Uzemňovací drôt FeZn d=10 mm	m	140,000	0,83	116,20	20,0
32	K	PK	9122070101002	Svorka SR03 odbočná spojovacia	ks	10,000	3,59	35,90	20,0

33	K	PK	9122070101001	Svorka:SP1 spojovacia	ks	5,000	2,56	12,80	20,0
34	K	PK	9122070101001	Svorka:SS univerzálna	ks	5,000	2,56	12,80	20,0
35	K	PK	ponuka	Káblová chránička vnút.priemeru 63 mm - KOPOFLEX	m	20,000	1,83	36,60	20,0
36	K	PK	ponukan	Náter	kg	2,000	0,55	1,10	20,0
37	K	PK	900000000	Potrebné revízie a merania	sada	1,000	220,00	220,00	20,0
	D		21-M..	Materiál elektro				974,49	
38	M	MAT	3410350002	Kábel AYKY -J 4x16 mm2	m	170,000	1,80	306,00	20,0
39	M	MAT	34103500P1	Kábel CYSY -J 3c x 2,5mm2 pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	35,000	0,98	34,30	20,0
40	M	MAT	3410352131	Spojka pre celoplastové káble do 1 kV typ: SVCZ 16 (pre káble do 4 x 16 mm2)	ks	1,000	6,04	6,04	20,0
41	M	MAT	34103521P1	Koncovka pre celoplastové káble do 1kV typ: hcz4-4/35	ks	13,000	7,94	103,22	20,0
42	M	MAT	15611145p1	Uzemňovací drôt FeZn d=10mm	m	140,000	1,49	208,60	20,0
43	M	MAT	3540406700	Svorka: SR 03 odbočná spojovacia	ks	10,000	0,83	8,30	20,0
44	M	MAT	3540407200	Svorka: SP1 spojovacia	ks	5,000	1,10	5,50	20,0
45	M	MAT	3540406800	Svorka: SS univerzálna	ks	5,000	0,88	4,40	20,0
46	M	MAT	2830010630	Výstražná fólia š.22 cm	m	140,000	0,20	28,00	20,0
47	M	MAT	341035202P	Káblová chránička vnút.priemer 63 mm - KOPOFLEX	m	20,000	1,05	21,00	20,0
48	M	MAT	286ponuka	Ochranné dosky: KPL 150/10 SLET-PE	m	140,000	1,62	226,80	20,0
49	M	MAT	286ponuka.	Antikorózna ochrana	sada	1,000	11,00	11,00	20,0
50	M	MAT	2462154000	Farba syntetická	kg	2,000	4,51	9,02	20,0
51	M	MAT	2462401812	Riedidlo S 6001	kg	1,000	2,31	2,31	20,0
				Celkom				4 485,33	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79	JKSO	
Názov objektu	SO 300 Dažďová kanalizácia	EČO	
Názov časti		Miesto	Dubnica nad Váhom
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9	317209	2021339276
Projektant	DUREA - realitná a projektová kancelária		
Zhotoviteľ	TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007	36312941	202015592
	Rozpočet číslo Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV Dodávky	1 819,02
2	Montáž	2 112,91
3	PSV Dodávky	0,00
4	Montáž	0,00
5	"M" Dodávky	0,00
6	Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**	3 931,93
20	HZS	0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	0,00
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	Zariadenie staveniska	0,00
14	Mimostav. doprava	0,00
15	Územné vplyvy	0,00
16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17	Ostatné	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

ochrana osobných údajov

Dátum a popis Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis ečiatka

MESTO DUBNICA nad VÁHOM

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007 018 41 DUBNICA nad Váhom IČO:36 312 941 IČ DPH:SK2020115

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		3 931,93
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	3 931,93 DPH	786,39
26	**Cena s DPH (r. 23-25)**		**4 718,32**

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kĺzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s.74 a 79
Objekt: SO 300 Dažďová kanalizácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9
Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**3 931,93**
1	Zemné práce	717,42
2	Zakladanie	136,94
4	Vodorovné konštrukcie	156,61
8	Rúrové vedenie	2 920,96
	Celkom	3 931,93

ROZPOČET

Stavba: Úprava miestnej komunikácie a parkovisko pri bytových domov č.s 74 a 79
Objekt: SO 300 Dažďová kanalizácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Bratislavská 434/9
Zhotoviteľ: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o. Nádražná 4007
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 931,93**	
	D		1	**Zemné práce**				**717,42**	
1	K	001	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn tr. 3 do 100 m3	m3	23,868	7,41	176,86	20,0
2	K	001	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn.3 do 100 m3	m3	12,402	17,77	220,38	20,0
3	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku do 5000 m horn.1-4	m3	10,369	4,20	43,55	20,0
4	K	001	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn.tr.1-4	m3	10,369	5,04	52,26	20,0
5	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	10,369	0,63	6,53	20,0
6	K	001	171209002	Poplatok za uloženie a znešk.stav.odp.na určsklá.-hlušina a kamenivo "O" - ost.odpad	t	10,369	9,50	98,51	20,0
7	K	001	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,495	2,35	22,31	20,0
8	K	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	9,540	10,17	97,02	20,0
	D		2	**Zakladanie**				**136,94**	
9	K	002	212571112	Výplň trativodov štrkopieskom netriedeným	m3	4,004	34,20	136,94	20,0
	D		4	**Vodorovné konštrukcie**				**156,61**	
10	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	m3	2,862	45,13	129,16	20,0
11	K	271	452112111	Osadenie bet.prsten rámov pod poklopy a mreže, výšky do 10 cm	ks	3,000	3,78	11,34	20,0
12	M	MAT	592241350	Prstenec vyrovnávací TBS 6/9 62,5 x 4	ks	3,000	5,37	16,11	20,0
	D		8	**Rúrové vedenie**				**2 920,96**	
13	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanaliz.rúr z tvr. PVC otv.výk. DN 150	m	15,900	0,49	7,79	20,0
14	M	MAT	286111205	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová DN 150	ks	15,900	11,40	181,26	20,0
15	K	271	892101111	Skúška tesnosti kanalizáčného potrubia DN do 200 vodou	m	15,900	1,82	28,94	20,0
16	K	271	894403011	Osadenie bet. dielcov stropov šachiet	ks	3,000	7,36	22,08	20,0
17	M	MAT	592243150	Doska zákrytová 100/62,5 x22	ks	3,000	114,00	342,00	20,0
18	K	271	894412411	Osadenie želbet dielcov šachiet, skruže rovné 100-80/120	ks	3,000	57,95	173,85	20,0
19	M	MAT	592243810	Skruž šachtová TBS 100x100x10	ks	3,000	80,75	242,25	20,0
20	K	271	894414111	Osadenie želbet. dielcov šachiet, skruže rovné 100/30-50	ks	6,000	79,80	478,80	20,0
21	M	MAT	592243820	Skruž šachtová TBS 50x100x10	ks	3,000	45,60	136,80	20,0
22	M	MAT	5922438300	Skruž šachtová TBS 25x100x10	ks	3,000	34,20	102,60	20,0
23	K	PK	895941110	Demontáž vpusti uličnej z bet.dielcov aj s mrežou	ks	1,000	23,75	23,75	20,0
24	K	271	895941111	Zhotovenie vpusti uličnej z bet.dielcov	ks	4,000	35,15	140,60	20,0
25	M	MAT	592238010	Vpusť uličná betónová komplet	ks	3,000	76,00	228,00	20,0
26	K	271	899103111	Osadenie poklopov liatinových ocel. s rámom do 150 kg	ks	3,000	17,96	53,88	20,0
27	M	MAT	5524344200	Poklop vstupný šachtový D 600 D	ks	3,000	114,00	342,00	20,0
28	K	271	899203111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	ks	4,000	5,94	23,76	20,0
29	M	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	3,000	76,00	228,00	20,0
30	K	271	899501211	Stúpadlo liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	15,000	8,17	122,55	20,0
31	K	PK	998271101	Presun hmot pre lôžko a obsyp vonk.vodovod. a kanaliz.potrubia	t	16,621	2,53	42,05	20,0

Celkom	3 931,93