

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 2 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- „Moyzesova ulica – parkoviská BD 390, Dubnica nad Váhom“

a zároveň na **09.04.2018 o 14,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Stanislav Štěrba

Člen: František Mikolášek

Člen: Daniela Floreková

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 110.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 09.04.2018

ochrana osobných
údajov

Valaško SK s.r.o.

M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36 307 157

DIČ: 2020176301

IČ DPH: SK 2020176301

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, 18.04.2018

Vec : Cenová ponuka .

Na základe Vašej výzvy, Vám v prílohe predkladáme cenovú ponuku na akciu : "Moyzesova ulica - parkoviská pred 390, Dubnica nad Váhom".

Ďakujeme, že ste nás oslovili, tešíme sa na budúcu spoluprácu.

s pozdravom

ochrana osobných
údajov

Príloha : Cenová ponuka

Tel.: +421/42/432 11 12

Fax.: +421/42/432 26 80

E mail: valassko.sk@mail.t-com.sk

Valaško SK s.r.o. je zapísaná v Obch. registri na Okresnom súde v Trenčíne odd. Sro, vložka č. 11389/R

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Považská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK05 1100 0000 0026 2370 2489

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390

situácia I

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36307157

IČO DPH:SK2020176301

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

Ostatné náklady zo súhrnného listu

101 673,89

0,00

Cena bez DPH

101 673,89

DPH základná 20,00% z

znižená 20,00% z

20 334,78

Cena s DPH

v

EUR

122 008,67

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných
údajov

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390
I

situácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	101 673,89	122 008,67
1	SO 100 - Spevnené plochy - situácia I	57 783,51	69 340,21
2	SO 200 - Verejné osvetlenie - situácia I	29 274,80	35 129,76
3	SO 300 - Dažďová kanalizácia - situácia I	14 615,58	17 538,70
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		101 673,89	122 008,67

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy -

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:
Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36307157
IČ DPH:SK2020176301

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			57 783,51
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			57 783,51
DPH základná	20,00%	z	
znižená	20,00%	z	11 556,70
Cena s DPH		v EUR	69 340,21

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

SK s.r.o.
a 139
BYSTRICA
2020176301
0176301



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I
Objekt: SO 100 - Spevnené plochy -
Miesto: Dubnica nad Váhom
Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	57 783,51
HSV - Práce a dodávky HSV	57 070,44
1 - ZEMNE PRÁCE	12 050,04
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	30,00
5 - KOMUNIKÁCIE	30 030,35
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 960,05
PRÁCE A DODÁVKY M	713,07
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	713,07
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	57 783,51

ROZPOČET

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390

situácia I

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy -

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

57 783,51

PRÁCE A DODÁVKY HSV

57 070,44

1 - ZEMNE PRÁCE

12 050,04

1	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	6,000	4,95	29,67
2	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	6,000	7,30	43,80
3	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	7,830	1,17	9,16
4	221	11310-7137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 350 mm, do 200 m2	m2	7,830	41,00	321,03
5	221	11310-7246	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 300 mm, nad 200 m2	m2	93,380	4,50	420,21
6	221	11310-7249	Priplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	m2	93,380	0,82	76,57
7	221	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	350,030	4,00	1 400,12
8	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	163,850	1,71	280,18
9	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	713,400	0,97	692,71
10	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	204,450	4,28	875,05
11	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	26,100	24,37	636,06
12	272	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	113,100	4,28	483,84
13	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	205,320	4,90	1 006,07
14	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	113,100	5,81	657,11
15	001	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS	m3	0,580	1,80	1,04
16	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	205,320	0,71	145,78
17	001	17120-1208	Poplatok za uložen. a znešk.stav.odp na urč.sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	m3	205,320	20,00	4 106,40
18	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	24,650	3,00	73,95
19	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	m2	199,520	0,51	101,76
20	MAT	005 724100	Zmes trávna Midi Grasrenov	kg	7,980	8,80	70,22
21	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	199,520	0,35	69,83
22	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 hr. do 15 cm	m2	199,520	1,29	257,38
23	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v	m2	199,520	0,63	125,70
24	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	199,520	0,10	19,95
25	231	18340-3161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	m2	199,520	0,02	3,99
26	231	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred založ.kultúry postrekom v rovine	m2	199,520	0,06	11,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	MAT	252 431010	Roundup	lit			0,00
28	231	18580-2113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	t			0,00
29	MAT	251 111121	Hnojivo NPK Starter	t			0,00
30	231	18580-3111	Ošetrovanie trávniku v rovine	m2	199,520	0,14	27,53
31	MAT	251 911570	Kondicionér Terracottem	kg	1,996	17,00	33,93
32	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	3,990	17,30	69,03
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							30,00
33	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov doprav. značiek ocel. so zabet.	kus	3,000	10,00	30,00
5 - KOMUNIKÁCIE							30 030,35
34	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	m2	124,410	1,82	226,43
35	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtce hr. 20 cm	m2	480,820	6,70	3 221,49
36	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrtce hr. 25 cm	m2	124,410	8,30	1 032,60
37	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM 5/6 , hr. 15 cm	m2	480,820	12,70	6 106,41
38	272	57311-1112	Postrek živ. infiltračný 1 kg/m2	m2	480,820	0,66	317,34
39	221	57714-1212	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	830,850	13,00	10 801,05
40	221	57714-1222	Betón asfalt. ložný ACL 22 hr. 5 cm	m2	480,820	12,00	5 769,84
41	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	m2	124,410	9,00	1 119,69
42	MAT	592 450150	Dlažba zámková hr. 60 mm	m2	130,500	11,00	1 435,50
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							14 960,05
43	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	16,10	48,30
44	MAT	404 440053	Značky dopravné reflexné	kus	3,000	23,00	69,00
45	MAT	404 459600	Stĺpik Fe 60/3 + svorky + krytka	ks	3,000	250,00	750,00
46	221	91400-1111D	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky dočasné značenie	cel	0,290	1 000,00	290,00
47	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou,	m	105,850	1,00	105,85
48	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	9,860	16,00	157,76
49	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	105,850	0,10	10,59
50	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	9,860	1,00	9,86
51	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	11,600	6,00	69,60
52	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	12,000	4,00	48,00
53	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	179,800	7,80	1 402,44
54	MAT	592 174860	Obrubník cestný 100x10x25	kus	181,540	6,10	1 107,39
55	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu	m3	11,140	115,00	1 281,10
56	221	96600-5111	Rozobratie zvislého dopravného značenia so stĺpkami osadenými s betónovými pätkami	ks	1,160	13,50	15,66
57	221	96600-7113	Odstránenie vodorovného značenia, frézovaním farby z plochy	m2	14,500	5,41	78,45
58	221	97908-4216	Vodor. doprava vyburaných hmôt po suchu do 5 km	t	115,314	18,00	2 075,65
59	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	115,314	3,70	426,66
60	013	97913-1410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	115,314	38,00	4 381,93
61	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	547,154	4,81	2 631,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			PRÁCE A DODÁVKY M				713,07
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach				713,07
62	946	46001-0024	Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km			0,00
63	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,090	129,00	140,61
64	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	21,750	0,60	13,05
65	946	46050-0001	Zakrytie káblov mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	21,750	3,72	80,91
66	946	46051-0271	Žlab káblový, plastový KZ3 dodávka a montáž	m	21,750	22,00	478,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Parkoviská pri bytových domoch s.č. 390,392,394,398,406,407

Objekt: **SO 200 - Verejné osvetlenie**

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:
Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36307157
IČ DPH:SK2020176301

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady 29 274,80

Cena bez DPH 29 274,80

DPH základná	20,00%	z	
znižená	20,00%	z	5 854,96

Cena s DPH v EUR 35 129,76

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

SK s.r.o.
139
BYSTRICA
2020176301
0176301

Peter KORENÍK
stavbyvedúci

Ev. č. 09777/10
Krajná záverečná komisia stavebných podnikov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad V

Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis			Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu			28 637,62
Materiál			15 701,24
Drobný montážny materiál			
Montáž	3%		471,04
Elektromontážny materiál VO			4 604,30
PPV z montáže			20 776,58
Zemné práce	1%		46,04
			7 815,00
2) HZS: Cenník vých revízií:VC7/161/89-M č.32Mx koef 5,5-c-ú R2017 revízia vr. rev. sp	5,5	115,85	637,175
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			29 274,80

ROZPOČET

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad V

Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Materiál		Montáž	
						J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko

Náklady z rozpočtu

28 120,54

Demontáže -preložka existujúc stožiara VO

15 701,24

4 604,30

1	9120010101002p	Demontáž stožiara VO	ks	7		0,00	26,00	182,00	
2	9120020302008p	Demontáž svetidla VO	ks	7		0,00	5,50	38,50	
3	9120050201001p	Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	7		0,00	6,30	44,10	
4		Demontáž základu stožiara VO	ks	7		0,00	75,00	525,00	
5	9108010101021p	Demontáž kábla VO	m	170		0,00	0,40	68,00	
Elektromontážny materiál VO									
1		Napojenie na existujúci obvod	sada	4		0,00	15,00	60,00	
2	9120010101002	Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný, ELV Senec, STK 60/60/3, výška h=6m	ks	16	220,00	3520,00	53,60	857,60	
3	9120050201001	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	16	45,00	720,00	12,60	201,60	
4		Prepät'ová ochrana do stožiarovej výzbroje KIWA PO I LED 230V/12,5kA	ks	16	30,00	480,00	5,00	80,00	
5		Prepät'ová ochrana pre LED svetidlo PO LED-K/zS (montáž do svetidla / resp do inštaláčnej krabice	ks	16	21,10	337,60	5,00	80,00	
6		Odporúčame doplnenie prepät'ovej ochrany do rozvádzača RVO. KIWA P0M I 3 75	ks	1	357,00	357,00	25,00	25,00	
7		Krabica IP44 pre prepät'ovú ochranu pri svetidle (vr pásy pre uchytenie na stĺp)	ks	16	25,00	400,00	3,30	52,80	
8		Výložník V2T-05-60	ks	0	80,00	0,00	4,00	0,00	
9	9120020302008	Svetidlo OMS s.r.o. MEGIN II M L06 35W 3750lm 3000K 70Ra	ks	16	288,00	4608,00	11,00	176,00	
10	9108010101021	Kábel AYKY-J 4x16 mm ² (alt. CYKY-J 4x10)	m	600	1,25	750,00	0,50	300,00	
11	9108010101006	Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm ² pre prepojenie svetidiel a elektrovýzbroje	m	128	0,88	112,64	0,40	51,20	
12	9110010201017	Rozdeľovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	38	3,80	144,40	8,35	317,30	
13	9110010201017	Spojka SVCZ 10/16	ks	2	7,50	15,00	8,35	16,70	
14	9110010703003	Ukončenie kábla do 4x16 mm ²	ks	38	-	-	0,75	28,50	
15	9110010703001	Ukončenie kábla do CYSY-J 3Cx2,5 mm ²	ks	32	-	-	0,50	16,00	
16	9122100102001	Drôt FeZn f10mm	m	40	1,40	56,00	1,10	44,00	
17	9122100103001	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	520	1,33	691,60	0,70	364,00	
18	9122070101002	Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	20	0,75	15,00	3,25	65,00	
19	9122070101002	Svorka: SR03 uzemňovacia	ks	32	0,75	24,00	3,25	104,00	
20	9122070101001	Svorka: SP1 spojovacia	ks	16	1,00	16,00	2,30	36,80	
21	ponuka	Výstražná fólia š.22 cm	m	520	0,17	88,40	v zemných		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko		
22	ponuka		Káblová chránička KOPOFLEX 50	m	40	1,70	68,00	1,70	68,00		
23	ponuka		Káblová chránička pre prechod základom do stožiaru	m	32	1,80	57,60	1,60	51,20		
24	ponuka		Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE	m	520	1,50	780,00	v zemných prácach			
25			Antikorózna ochrana	sada	1	10,00	10,00	-			
26	ponuka		Farba syntetická	kg	2	4,00	8,00	0,50	1,00		
27	ponuka		Riedidlo S 6001	kg	1	2,00	2,00	-			
28			Betón pre základy stožiarov (16x 0,6m x 0,6m x 1,3m)	m ³	8	65,00	520,00	v zemných prácach			
29			Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	16	80,00	1280,00	v zemných			
30			Piesok pre zriadenie káblového lôžka	m ³	32	20,00	640,00	v zemných			
31			Prvá odborná prehliadka a skúška vr Vydania revíznej správy	kom pl	1		0,00	750,00	750,00		
Zemné práce								7 815,00			
1			Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,5			34,00	17,00		
2	9108900000141		Vyrovnávanie povrchu káblovej ryhy , rozvinutie uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	446			0,25	111,50		
3	9108900000021		Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm	m	446			1,00	446,00		
			+ uloženie káblovej ochrany								
4			Kopáný piesok -váhový	m ³	32			1,00	32,00		
5	0103020102065		Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x75cm, tr.z.3	m	420			3,30	1386,00		
6	0104040102015		Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x75cm	m	420			1,25	525,00		
7	0103020102100		Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x120cm, tr.z.3	m	20			7,00	140,00		
8	0104040102028		Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x120cm	m	20			3,00	60,00		
9	ponuka		Položenie káblovej chráničky PVC do pr. 63 mm	m	20			0,45	9,00		
10	0103010202031		Výkop jamy pre stožiar V.O (10ks, 600x600x1300m)	m ³	8			30,00	240,00		
11	ponuka		Základ pre stožiar VO , votknutý	ks	16,000			148,00	2368,00		
12	0103010202031p		Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie/chodníka	m ³	2,000			30,00	60,00		
13			Zásyp jamy	m ³	16,000			6,50	104,00		
14	ponuka		Pretláčanie pod komunikáciu vr. Chráničky	m	6,000			20,00	120,00		
			Pretláčanie pod komunikácie v prípade realizovania alternatívneho napojenia na ext VO zo stĺpa č. 0896								
15	0103010202031p		Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie/chodníka	m ³	4,000			30,00	120,00		
16			Zásyp jamy	m ³	4,000			6,50	26,00		
17	ponuka		Pretláčanie pod komunikáciu vr. Chráničky	m	12,000			20,00	240,00		
18	ponuka		Odvoz sutiny/hliny na skládku do 1km (rozbité základy stožiarov, hĺna z výkopov a pod)	t	85,000			1,50	127,50		
19	ponuka		Odvoz na skládku každý ďalší kilometer nad 1km	ks	20,00			0,30	6,00		
20	ponuka		Poplatok za skládkovanie sutiny	t	85,000			10,00	850,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko
21		0108020201052	Provizórna úprava terénu	m2	500,000			1,22	610,00
22	ponuka		Porealizačné zameranie	km	0,500			34,00	17,00
23		0108050202061	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	500,000			0,40	200,00
24			(ostatné úpravy sú obsiahnuté v spevnených plochách a zeleni)						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I
Parkoviská pri bytových domoch s.č. 390,392,394,398,406,407

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:
Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 36307157
IČO DPH:SK2020176301

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			14 615,58
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			14 615,58
DPH základná	20,00%	z	
znižená	20,00%	z	2 923,12
Cena s DPH	v	EUR	17 538,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ochrana osobných
údajov



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	14 615,58
HSV - Práce a dodávky HSV	14 615,58
1 - Zemné práce	4 641,91
2 - Základy	280,00
4 - Vodorovné konštrukcie	334,39
8 - Rúrové vedenie	9 131,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	227,48
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 615,58

ROZPOČET

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhc
 Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 286,10

HSV - Práce a dodávky HSV

11 286,10

1 - Zemné práce

4 641,91

1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,968	8,30	331,73
2	272	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	13,323	0,70	9,33
3	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	57,568	18,00	1 036,22
4	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	19,189	0,85	16,31
5	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	143,920	3,25	467,74
6	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	143,920	0,65	93,55
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	36,808	4,85	178,52
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	36,808	5,72	210,54
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	36,808	0,70	25,77
10	231	17120-3111	Poplatok za skládku	t	61,469	20,00	1 229,38
11	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	60,728	3,00	182,18
12	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	20,560	11,80	242,61
13	MAT	583 313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	34,335	18,00	618,03

2 - Základy

280,00

14	002	21257-1121	Výplň trativodov kamenivom drobným ťaženým	m3	7,000	40,00	280,00
----	-----	------------	--	----	-------	-------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

334,39

15	K	451572111	Podkladná vrstva z betónu tr. C 25/30	m2	4,200	15,00	63,00
16	K	452112111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	6,168	44,00	271,39

8 - Rúrové vedenie

9 131,80

17	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	51,400	5,00	257,00
18	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová DN 200	m	52,000	14,00	728,00
19	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	51,400	2,00	102,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	271	89440-1211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné	kus	35,000	19,50	682,50
21	MAT	592 116190	Skruž betónová 1000/1000	kus	14,000	100,00	1 400,00
22	MAT	592 116200	Skruž betónová 1000/500	kus	7,000	65,00	455,00
23	MAT	592 116500	Skruž betónová 1000/250	kus	7,000	45,00	315,00
24	MAT	592 118000	Vyrovnávací prstenec	kus	7,000	10,00	70,00
25	271	89440-2211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové	kus	7,000	19,00	133,00
26	MAT	592 121150	Kónus betónový 1000/625/600	kus	7,000	75,00	525,00
27	271	89440-3011	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	kus	7,000	8,50	59,50
28	MAT	593 112350	Zákrytová doska 1000/625/220 s otvorom	kus	7,000	130,00	910,00
29	271	89594-1111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov	kus	8,000	40,00	320,00
30	MAT	592 000010	Dodávka uličnej vpuste z betónových dielcov s odtokom DN 200 kompletná	kus	8,000	90,00	720,00
31	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom do 150 kg	kus	7,000	20,00	140,00
32	MAT	552 431110	Poklop liatinový kruhový DN600 tr. D 400	kus	7,000	125,00	875,00
33	271	89920-2111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	8,000	20,00	160,00
34	MAT	552 001300	Uličná mreža vtoková liatinová	kus	8,000	110,00	880,00
35	271	89950-1211	Stúpadlá liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	kus	42,000	9,50	399,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

227,48

36	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	78,442	2,90	227,48
----	-----	------------	--	---	--------	------	--------

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

V Dubnici nad Váhom, dňa : 20.4.2018

Cenová ponuka -Moyzesova ulica - parkoviská 390, Dubnica nad Váhom.

Na základe Vašich požiadaviek si Vám dovoľujeme predložiť návrh cenovej ponuky - Moyzesova ulica - parkoviská 390, Dubnica nad Váhom.

Pavol Kunert
konateľ za spoločnosť
ASFA - KDK s.r.o.

018
ochrana osobných
údajov

IC DPH: SK2023330820

4

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390

situácia I

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 46704507

IČ DPH:SK2023558823

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	116 931,86
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	116 931,86
---------------------	-------------------

DPH základná	20,00%	z	23 386,37
znižovaná	20,00%	z	

Cena s DPH	v	EUR	140 318,23
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: **Moyzesova ulica - parkoviská pred 390** situácia
Stavba: **I**
Miesto: **Dubnica nad Váhom**
Objednávateľ: **TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom**
Zhotoviteľ: **ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom**

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	116 931,86	140 318,23
1	SO 100 - Spevnené plochy - situácia I	61 620,67	73 944,80
2	SO 200 - Verejné osvetlenie - situácia I	38 725,93	46 471,12
3	SO 300 - Dažďová kanalizácia - situácia I	16 585,26	19 902,31
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		116 931,86	140 318,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390

situácia I

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy -

JKSO:

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

IČO: 46704507

IČO DPH:SK2023558823

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu			61 620,67
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			61 620,67
DPH základná	20,00%	z	12 324,13
znižená	20,00%	z	
Cena s DPH	v	EUR	73 944,80

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ASFA - KDK s.r.o.
018
IČO

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I
Objekt: SO 100 - Spevnené plochy -
Miesto: Dubnica nad Váhom
Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	61 620,67
HSV - Práce a dodávky HSV	60 863,20
1 - ZEMNE PRÁCE	13 092,42
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	33,00
5 - KOMUNIKÁCIE	32 218,43
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 519,35
PRÁCE A DODÁVKY M	757,47
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	757,47
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 620,67

ROZPOČET

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy -

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 620,67

PRÁCE A DODÁVKY HSV

60 863,20

1 - ZEMNE PRÁCE

13 092,42

1	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	6,000	5,20	31,20
2	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	6,000	8,20	49,20
3	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárníc	m2	7,830	1,26	9,87
4	221	11310-7137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 350 mm, do 200 m2	m2	7,830	44,90	351,57
5	221	11310-7246	Odstránenie podkladov alebo krytov živícných hr. do 300 mm, nad 200 m2	m2	93,380	4,90	457,56
6	221	11310-7249	Priplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	m2	93,380	0,95	88,71
7	221	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	350,030	4,30	1 505,13
8	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	163,850	1,82	298,21
9	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	713,400	1,06	756,20
10	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	204,450	4,60	940,47
11	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	26,100	26,50	691,65
12	272	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	113,100	4,80	542,88
13	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	205,320	5,50	1 129,26
14	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	113,100	6,40	723,84
15	001	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% pS	m3	0,580	2,00	1,16
16	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	205,320	0,73	149,88
17	001	17120-1208	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	m3	205,320	21,60	4 434,91
18	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	24,650	3,10	76,42
19	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výsevom v rovine	m2	199,520	0,55	109,74
20	MAT	005 724100	Zmes trávna Midi Grasrenov	kg	7,980	9,30	74,21
21	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	199,520	0,39	77,81
22	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 hr. do 15 cm	m2	199,520	1,41	281,32
23	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v	m2	199,520	0,69	137,67
24	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	199,520	0,10	19,95
25	231	18340-3161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine	m2	199,520	0,02	3,99
26	231	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred založ. kultúry postrekom v rovine	m2	199,520	0,06	11,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	MAT	252 431010	Roundup	lit			0,00
28	231	18580-2113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	t			0,00
29	MAT	251 111121	Hnojivo NPK Starter	t			0,00
30	231	18580-3111	Ošetrovanie trávniku v rovine	m2	199,520	0,14	27,53
31	MAT	251 911570	Kondicionér Terracottem	kg	1,996	18,18	36,29
32	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	3,990	18,50	73,82
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							33,00
33	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov doprav. značiek ocel. so zabet.	kus	3,000	11,00	33,00
5 - KOMUNIKÁCIE							32 218,43
34	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	m2	124,410	1,92	238,87
35	221	56486-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 20 cm	m2	480,820	7,19	3 457,10
36	221	56487-1111	Podklad zo štrkodrtu hr. 25 cm	m2	124,410	8,82	1 097,30
37	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM 5/6 , hr. 15 cm	m2	480,820	13,60	6 539,15
38	272	57311-1112	Postrek živ. infiltračný 1 kg/m2	m2	480,820	0,70	336,57
39	221	57714-1212	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	830,850	13,91	11 557,12
40	221	57714-1222	Betón asfalt. ložný ACL 22 hr. 5 cm	m2	480,820	13,01	6 255,47
41	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	m2	124,410	9,60	1 194,34
42	MAT	592 450150	Dlažba zámková hr. 60 mm	m2	130,500	11,82	1 542,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							15 519,35
43	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	17,23	51,69
44	MAT	404 440053	Značky dopravné reflexné	kus	3,000	24,59	73,77
45	MAT	404 459600	Stĺpik Fe 60/3 + svorky + krytka	ks	3,000	268,00	804,00
46	221	91400-1111D	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky dočasné značenie	cel	0,290	1 072,00	310,88
47	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou,	m	105,850	1,13	119,61
48	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	9,860	17,12	168,80
49	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	105,850	0,10	10,59
50	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	9,860	1,00	9,86
51	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	11,600	6,00	69,60
52	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	12,000	4,23	50,76
53	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	179,800	8,40	1 510,32
54	MAT	592 174860	Obrubník cestný 100x10x25	kus	181,540	6,51	1 181,83
55	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu	m3	11,140	122,30	1 362,42
56	221	96600-5111	Rozobratie zvislého dopravného značenia so stĺpkami osadenými s betónovými pätkami	ks	1,160	14,49	16,81
57	221	96600-7113	Odstánenie vodorovného značenia, frézovaním farby z plochy	m2	14,500	5,79	83,96
58	221	97908-4216	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	115,314	19,00	2 190,97
59	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	115,314	3,82	440,50
60	013	97913-1410	Poplatok za uložen. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost.odpad	t	115,314	38,00	4 381,93
61	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	547,154	4,90	2 681,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			PRÁCE A DODÁVKY M				757,47
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach				757,47
62	946	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km			0,00
63	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,090	139,00	151,51
64	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	21,750	0,69	15,01
65	946	46050-0001	Zakrytie káblov mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	21,750	4,00	87,00
66	946	46051-0271	Žlab káblový, plastový KZ3 dodávka a montáž	m	21,750	23,17	503,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Parkoviská pri bytových domoch s.č. 390,392,394,398,406,407

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:
ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 46704507
IČ DPH:SK2023558823

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	38 725,93
Ostatné náklady	
Cena bez DPH	38 725,93
DPH základná 20,00% z	7 745,19
znižená 20,00% z	
Cena s DPH	46 471,12

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ASFA - KDK s.r.o.
Murgašova
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 70
IČ DPH: SK2023558823

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: ASF A - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kód - Popis		Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu		38 088,76
Materiál		23 850,38
Drobný montážny materiál	3%	715,51
Montáž		5 207,72
Elektromontážny materiál VO		29 773,61
PPV z montáže	1%	52,08
Zemné práce		8 263,07
2) HZS: Cenník vých revízií:VC7/161/89-M č.32Mx koef 5,5-c-ú R2017 revízia vr. rev. sp	5,5 115,85	637,175
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 725,93

ROZPOČET

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390

situácia I

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Materiál		Montáž	
						J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko

Náklady z rozpočtu

37 321,17

Demontáže -preložka existujúc stožiara VO						23 850,38	5 207,72	
1	9120010101002p		Demontáž stožiara VO	ks	7	0,00	29,74	208,18
2	9120020302008p		Demontáž svietidla VO	ks	7	0,00	6,28	43,96
3	9120050201001p		Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	7	0,00	7,17	50,19
4			Demontáž základu stožiara VO	ks	7	0,00	85,78	600,46
5	9108010101021p		Demontáž kábla VO	m	170	0,00	0,45	76,50
Elektromontážny materiál VO								
1			Napojenie na existujúci obvod	sada	4	0,00	17,17	68,68
2	9120010101002		Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný, ELV Senec, STK 60/60/3, výška h=6m	ks	16	251,00	4016,00	59,50
3	9120050201001		Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	16	51,50	824,00	14,40
4			Prepät'ová ochrana do stožiarovej výzbroje KIWA PO I LED 230V/12,5kA	ks	16	34,30	548,80	5,67
5			Prepät'ová ochrana pre LED svietidlo PO LED-K/zS (montáž do svietidla / resp do inštalačnej krabice	ks	16	24,07	385,12	5,67
6			Odporúčame doplnenie prepät'ovej ochrany do rozvádzača RVO. KIWA P0m I 3 75	ks	1	408,00	408,00	28,67
7			Krabica IP44 pre prepät'ovú ochranu pri svietidle (vr pásy pre uchytienie na stĺp)	ks	16	436,00	6976,00	3,70
8			Výložník V2T-05-60	ks	0	90,50	0,00	4,50
9	9120020302008		Svietidlo OMS s.r.o. MEGIN II M L06 35W 3750lm 3000K 70Ra	ks	16	329,00	5264,00	12,60
10	9108010101021		Kábel AYKY-J 4x16 mm2 (alt. CYKY-J 4x10)	m	600	1,42	852,00	0,56
11	9108010101006		Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm2 pre prepojenie svietidiel a elektrovýzbroje	m	128	0,99	126,72	0,44
12	9110010201017		Rozdelovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	38	4,35	165,30	9,50
13	9110010201017		Spojka SVCZ 10/16	ks	2	8,50	17,00	9,50
14	9110010703003		Ukončenie kábla do 4x16 mm2	ks	38	-	-	0,80
15	9110010703001		Ukončenie kábla do CYSY-J 3Cx2,5 mm2	ks	32	-	-	0,50
16	9122100102001		Drôt FeZn f10mm	m	40	1,60	64,00	1,28
17	9122100103001		Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	520	1,50	780,00	0,79
18	9122070101002		Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	20	0,80	16,00	3,70
19	9122070101002		Svorka: SR03 uzemňovacia	ks	32	0,85	27,20	3,70
20	9122070101001		Svorka: SP1 spojovacia	ks	16	1,07	17,12	2,60
21	ponuka		Výstražná fólia š.22 cm	m	520	0,19	98,80	v zemných

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko
22		ponuka	Káblková chránička KOPOFLEX 50	m	40	1,93	77,20	1,90	76,00
23		ponuka	Káblková chránička pre prechod základom do stožiaru	m	32	2,05	65,60	1,80	57,60
24		ponuka	Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE	m	520	1,70	884,00	v zemných prácach	
25			Antikorózna ochrana	sada	1	11,40	11,40	-	
26		ponuka	Farba syntetická	kg	2	4,60	9,20	0,56	1,12
27		ponuka	Riedidlo S 6001	kg	1	2,28	2,28	-	
28			Betón pre základy stožiarov (16x 0,6m x 0,6m x 1,3m)	m3	8	2,43	19,44	v zemných prácach	
29			Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	16	90,20	1443,20	v zemných	
30			Piesok pre zriadenie káblového lôžka	m3	32	23,50	752,00	v zemných	
31			Prvá odborná prehľadka a skúška vr Vydania revíznej správy	kom pl	1		0,00	857,00	857,00
Zemné práce								8 263,07	
1			Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,5			36,30	18,15
2		9108900000141	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy , rozvinutie uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	446			0,27	120,42
3		9108900000021	Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm + uloženie káblovej ochrany	m	446			1,10	490,60
4			Kopaný piesok -váhový	m3	32			1,14	36,48
5		0103020102065	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x75cm, tr.z.3	m	420			3,20	1344,00
6		0104040102015	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x75cm	m	420			1,26	529,20
7		0103020102100	Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x120cm, tr.z.3	m	20			8,20	164,00
8		0104040102028	Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x120cm	m	20			3,40	68,00
9		ponuka	Položenie káblovej chráničky PVC do pr. 63 mm	m	20			0,50	10,00
10		0103010202031	Výkop jamy pre stožiar V.O (10ks, 600x600x1300m)	m3	8			34,00	272,00
11		ponuka	Základ pre stožiar VO , votknutý	ks	16,000			160,00	2560,00
12		0103010202031p	Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie /chodníka	m3	2,000			34,00	68,00
13			Zásyp jamy	m3	16,000			7,80	124,80
14		ponuka	Pretláčanie pod komunikáciu vr. Chráničky	m	6,000			22,90	137,40
Pretláčanie pod komunikácie v prípade realizovania alternatívneho napojenia na ext VO zo stĺpa č. 0896									
15		0103010202031p	Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie /chodníka	m3	4,000			34,30	137,20
16			Zásyp jamy	m3	4,000			7,30	29,20
17		ponuka	Pretláčanie pod komunikáciu vr. Chráničky	m	12,000			22,90	274,80
18		ponuka	Odvoz sutiny/hliny na skládku do 1km (rozbité základy stožiarov, hlina z výkopov a pod)	t	85,000			1,70	144,50
19		ponuka	Odvoz na skládku každý ďalší kilometer nad 1km	ks	20,00			0,32	6,40
20		ponuka	Poplatok za skládovanie sutiny	t	85,000			10,10	858,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko
21		0108020201052	Provizórna úprava terénu	m2	500,000			1,30	650,00
22		ponuka	Porealizačné zameranie	km	0,500			38,84	19,42
23		0108050202061	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	500,000			0,40	200,00
24			(ostatné úpravy sú obsiahnuté v spevnených plochách a zeleni)						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I
Parkoviská pri bytových domoch s.č. 390,392,394,398,406,407

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:
ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO: 36312941
IČO DPH:SK2020115592
IČO: 46704507
IČ DPH:SK2023558823
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	16 585,26
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	16 585,26
	3 317,05
DPH základná 20,00% z	
znižená 20,00% z	
Cena s DPH	19 902,31

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

ASFA - KDK s.r.o.
Murg: 881/9
018 41 Du
IČO:
IČ DPH:

ochrana osobných údajov

4

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	16 585,26
HSV - Práce a dodávky HSV	16 585,26
1 - Zemné práce	5 217,38
2 - Základy	314,23
4 - Vodorovné konštrukcie	381,58
8 - Rúrové vedenie	10 413,21
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	258,86
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 585,26

ROZPOČET

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
 Zhotoviteľ: ASFA - KDK s.r.o. Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 830,68

HSV - Práce a dodávky HSV

12 830,68

1 - Zemné práce

5 217,38

1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,968	9,50	379,70
2	272	13120-1109	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	13,323	0,79	10,53
3	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	57,568	19,80	1 139,85
4	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	19,189	0,93	17,85
5	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	143,920	3,70	532,50
6	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	143,920	0,73	105,06
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	36,808	5,50	202,44
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	36,808	6,50	239,25
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	36,808	0,79	29,08
10	231	17120-3111	Poplatok za skládku	t	61,469	22,30	1 370,76
11	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	60,728	3,42	207,69
12	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	20,560	13,46	276,74
13	MAT	583 313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	34,335	20,56	705,93

2 - Základy

314,23

14	002	21257-1121	Výplň trativodov kamenivom drobným ťaženým	m3	7,000	44,89	314,23
----	-----	------------	--	----	-------	-------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

381,58

15	K	451572111	Podkladná vrstva z betónu tr. C 25/30	m2	4,200	17,13	71,95
16	K	452112111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	6,168	50,20	309,63

8 - Rúrové vedenie

10 413,21

17	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	51,400	5,70	292,98
18	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová DN 200	m	52,000	16,03	833,56
19	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	51,400	2,24	115,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	271	89440-1211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné	kus	35,000	22,23	778,05
21	MAT	592 116190	Skruž betónová 1000/1000	kus	14,000	114,20	1 598,80
22	MAT	592 116200	Skruž betónová 1000/500	kus	7,000	74,18	519,26
23	MAT	592 116500	Skruž betónová 1000/250	kus	7,000	51,30	359,10
24	MAT	592 118000	Vyrovnávací prstenec	kus	7,000	11,43	80,01
25	271	89440-2211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové	kus	7,000	21,70	151,90
26	MAT	592 121150	Kónus betónový 1000/625/600	kus	7,000	85,70	599,90
27	271	89440-3011	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	kus	7,000	9,70	67,90
28	MAT	593 112350	Zákrytová doska 1000/625/220 s otvorom	kus	7,000	148,30	1 038,10
29	271	89594-1111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov	kus	8,000	45,64	365,12
30	MAT	592 000010	Dodávka uličnej vpuste z betónových dielcov s odtokom DN 200 kompletná	kus	8,000	102,83	822,64
31	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 150 kg	kus	7,000	22,87	160,09
32	MAT	552 431110	Poklop liatinový kruhový DN600 tr. D 400	kus	7,000	142,80	999,60
33	271	89920-2111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	8,000	22,82	182,56
34	MAT	552 001300	Uličná mreža vtoková liatinová	kus	8,000	124,10	992,80
35	271	89950-1211	Stúpadlá liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	kus	42,000	10,85	455,70

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

258,86

36	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	78,442	3,30	258,86
----	-----	------------	--	---	--------	------	--------

PANTHER PB s.r.o.
Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica : 20.4.2018


VEC: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390, Dubnica nad Váhom – Cenová ponuka.

V prílohe si dovoľujeme zaslať cenovú ponuku na zákazku - Moyzesova ulica - parkoviská pred 390, Dubnica nad Váhom.

V cenovej ponuke sú obsiahnuté všetky materiály vrátane montáže.

S pozdravom

Ing. Jozef Babušík – konateľ spoločnosti



IČO: 50 422 189

DIČ: 2120318618

IČ DPH: SK2120318618

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel : Sro, vložka číslo : 33375/R

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390

situácia I

Objekt:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:

PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 50422189

IČO DPH: SK2120318618

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	108 456,90
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	108 456,90
DPH základná 20,00% z	
znižovaná 20,00% z	21 691,38
Cena s DPH	v EUR 130 148,28

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

ochrana osobných
údajov

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390
I

situácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	108 456,90	130 148,28
1	SO 100 - Spevnené plochy - situácia I	61 682,53	74 019,04
2	SO 200 - Verejné osvetlenie - situácia I	31 164,89	37 397,87
3	SO 300 - Dažďová kanalizácia - situácia I	15 609,48	18 731,38
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		108 456,90	130 148,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy -

JKSO:
Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941
IČO DPH: SK2020115592

Zhotoviteľ:
PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 50422189
IČ DPH: SK2120318618

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			61 682,53
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			61 682,53
DPH základná	20,00%	z	12 336,51
znižená	20,00%	z	
Cena s DPH		v EUR	74 019,04

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

 **Panther PB s.r.o.**
kpt. Nálepku 563/5
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50 422 189 IČ DPH: SK2120318618

ochrana osobných údajov

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I
Objekt: SO 100 - Spevnené plochy -
Miesto: Dubnica nad Váhom
Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	61 682,53
HSV - Práce a dodávky HSV	60 920,18
1 - ZEMNE PRÁCE	12 836,68
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	32,10
5 - KOMUNIKÁCIE	32 168,88
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	15 882,52
PRÁCE A DODÁVKY M	762,35
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	762,35
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 682,53

ROZPOČET

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 100 - Spevnené plochy -

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

61 682,53

PRÁCE A DODÁVKY HS

60 920,18

1 - ZEMNE PRÁCE

12 836,68

1	272	11210-1101	Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm	kus	6,000	5,28	31,68
2	272	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	6,000	7,80	46,80
3	272	11310-6121	Rozobratie dlažby pre chodcov z betón. dlaždíc alebo tvárnic	m2	7,830	1,25	9,79
4	221	11310-7137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 350 mm, do 200 m2	m2	7,830	43,80	342,95
5	221	11310-7246	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 300 mm, nad 200 m2	m2	93,380	4,80	448,22
6	221	11310-7249	Príplatok za každých ďalších 50 mm hrúbky 0,135 t	m2	93,380	0,88	82,17
7	221	11315-1214	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. nad 750 mm alebo nad 500 m2, bez prekážok	m2	350,030	4,20	1 470,13
8	272	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	163,850	1,80	294,93
9	272	12110-1101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	713,400	1,03	734,80
10	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3	m3	204,450	4,57	934,34
11	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	26,100	26,05	679,91
12	272	16260-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	m3	113,100	4,57	516,87
13	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	205,320	5,24	1 075,88
14	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	113,100	6,20	701,22
15	001	17110-1101	Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% ps	m3	0,580	1,90	1,10
16	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	205,320	0,76	156,04
17	001	17120-1208	Poplatok za uložen. a znešk. stav. odp na urč. sklád. - hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	m3	205,320	21,40	4 393,85
18	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	24,650	3,20	78,88
19	272	18040-2111	Založenie parkového trávniká výševom v rovine	m2	199,520	0,50	99,76
20	MAT	005 724100	Zmes trávna Midi Grasrenov	kg	7,980	9,40	75,01
21	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	199,520	0,37	73,82
22	001	18130-1102	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 hr. do 15 cm	m2	199,520	1,40	279,33
23	231	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine	m2	199,520	0,68	135,67
24	231	18340-3153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	199,520	0,10	19,95
25	231	18340-3161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	m2	199,520	0,02	3,99
26	231	18480-2111	Chem. odbur. pôdy pred založ. kultúry postrekom v rovine	m2	199,520	0,06	11,97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	MAT	252 431010	Roundup	lit			0,00
28	231	18580-2113	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine	t			0,00
29	MAT	251 111121	Hnojivo NPK Starter	t			0,00
30	231	18580-3111	Ošetrovanie trávniku v rovine	m2	199,520	0,14	27,53
31	MAT	251 911570	Kondicionér Terracottem	kg	1,996	18,17	36,27
32	231	18585-1111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	3,990	18,50	73,82
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							32,10
33	015	33817-1122	Osadzovanie stĺpikov doprav. značiek ocel. so zabet.	kus	3,000	10,70	32,10
5 - KOMUNIKÁCIE							32 168,88
34	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	m2	124,410	1,90	236,38
35	221	56486-1111	Podklad zo štrkordrte hr. 20 cm	m2	480,820	7,16	3 442,67
36	221	56487-1111	Podklad zo štrkordrte hr. 25 cm	m2	124,410	8,80	1 094,81
37	221	56712-2114	Podklad z kameniva spevn. cementom CBGM 5/6 , hr. 15 cm	m2	480,820	13,57	6 524,73
38	272	57311-1112	Postrek živ. infiltračný 1 kg/m2	m2	480,820	0,70	336,57
39	221	57714-1212	Betón asfaltový ACo 11 hr. 5 cm	m2	830,850	13,90	11 548,82
40	221	57714-1222	Betón asfalt. ložný ACI 22 hr. 5 cm	m2	480,820	13,00	6 250,66
41	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm	m2	124,410	9,60	1 194,34
42	MAT	592 450150	Dlažba zámková hr. 60 mm	m2	130,500	11,80	1 539,90
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							15 882,52
43	221	91400-1111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	3,000	17,20	51,60
44	MAT	404 440053	Značky dopravné reflexné	kus	3,000	24,50	73,50
45	MAT	404 459600	Stĺpik Fe 60/3 + svorky + krytka	ks	3,000	267,00	801,00
46	221	91400-1111D	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky - cel. dočasné značenie	cel	0,290	1 070,00	310,30
47	221	91571-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou,	m	105,850	1,10	116,44
48	221	91572-1111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	9,860	17,10	168,61
49	221	91579-1111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	105,850	0,10	10,59
50	221	91579-1112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	9,860	1,00	9,86
51	221	91656-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	11,600	6,00	69,60
52	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	12,000	4,20	50,40
53	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	179,800	8,30	1 492,34
54	MAT	592 174860	Obrubník cestný 100x10x25	kus	181,540	6,50	1 180,01
55	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu	m3	11,140	122,00	1 359,08
56	221	96600-5111	Rozobratie zvislého dopravného značenia so stĺpkami osadenými s betónovými pätkami	ks	1,160	14,40	16,70
57	221	96600-7113	Odstránenie vodorovného značenia, frézovaním farby z plochy	m2	14,500	5,78	83,81
58	221	97908-4216	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 5 km	t	115,314	19,20	2 214,03
59	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	115,314	3,90	449,72
60	013	97913-1410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	115,314	40,00	4 612,56
61	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	t	547,154	5,14	2 812,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			PRÁCE A DODÁVKY M				762,35
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach				762,35
62	946	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km			0,00
63	946	46008-0001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	1,090	137,90	150,31
64	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 22cm	m	21,750	0,64	13,92
65	946	46050-0001	Zakrytie káblov mechanickou zábranou KPL 150/10 dodávka a montáž	m	21,750	3,99	86,78
66	946	46051-0271	Žlab káblový, plastový KZ3 dodávka a montáž	m	21,750	23,51	511,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Parkoviská pri bytových domoch s.č. 390,392,394,398,406,407

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

JKSO:

Miesto: Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 50422189

IČO DPH:SK2120318618

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	31 164,89
Ostatné náklady	

Cena bez DPH	31 164,89
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	
znižená	20,00%	z	6 232,98

Cena s DPH	v EUR	37 397,87
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka


Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

**Panther PB s.r.o.**
kpt. Nálepku 563/5
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50 422 189 IČ DPH: SK2120318618

Dátum a podpis: Pečiatka

ochrana osobných údajov

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis		Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu		30 527,71
Materiál		16 770,27
Drobný montážny materiál	3%	503,11
Montáž		4 909,42
Elektromontážny materiál VO		22 182,80
PPV z montáže	1%	49,09
Zemné práce		8 295,82
2) HZS: Cenník vých revízií:VC7/161/89-M č.32Mx koef 5,5-c-ú R2017 revízia vr. rev. sp	5,5 115,85	637,175
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		31 164,89

ROZPOČET

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390

situácia I

Objekt: SO 200 - Verejné osvetlenie

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Materiál		Montáž	
						J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko

Náklady z rozpočtu

29 975,51

Demontáže -preložka existujúc stožiara VO						16 770,27	4 909,42	
1		9120010101002p	Demontáž stožiara VO	ks	7	0,00	27,80	194,60
2		9120020302008p	Demontáž svietidla VO	ks	7	0,00	5,87	41,09
3		9120050201001p	Demontáž stožiarovej výzbroje	ks	7	0,00	6,70	46,90
4			Demontáž základu stožiara VO	ks	7	0,00	80,17	561,19
5		9108010101021p	Demontáž kábla VO	m	170	0,00	0,42	71,40
Elektromontážny materiál VO								
1			Napojenie na existujúci obvod	sada	4	0,00	16,05	64,20
2		9120010101002	Stožiar žiarovo obojstranne pozinkovaný, ELV Senec, STK 60/60/3, výška h=6m	ks	16	235,18	3762,88	916,80
3		9120050201001	Stožiarová výzbroj SR 721-27/N, vrátane poistky	ks	16	48,10	769,60	215,36
4			Prepät'ová ochrana do stožiarovej výzbroje KIWA PO I LED 230V/12,5kA	ks	16	32,07	513,12	84,80
5			Prepät'ová ochrana pre LED svietidlo PO LED-K/zS (montáž do svietidla / resp do inštaláčnej krabice	ks	16	22,50	360,00	84,80
6			Odporúčame doplnenie prepät'ovej ochrany do rozvádzača RVO. KIWA P0m I 3 75	ks	1	381,60	381,60	26,80
7			Krabica IP44 pre prepät'ovú ochranu pri svietidle (vr pásy pre uchytenie na st(p)	ks	16	26,70	427,20	56,00
8			Výložník V2T-05-60	ks	0	85,00	0,00	4,27
9		9120020302008	Svietidlo OMS s.r.o. MEGIN II M L06 35W 3750lm 3000K 70Ra	ks	16	307,80	4924,80	188,16
10		9108010101021	Kábel AYKY-J 4x16 mm2 (alt. CYKY-J 4x10)	m	600	1,33	798,00	318,00
11		9108010101006	Kábel CYSY-J 3Cx2,5 mm2 pre prepojenie svietidiel a elektrovyzbroje	m	128	0,94	120,32	53,76
12		9110010201017	Rozdeľovacia hlava na kábel HCZ 4/35	ks	38	4,06	154,28	338,20
13		9110010201017	Spojka SVCZ 10/16	ks	2	8,00	16,00	17,80
14		9110010703003	Ukončenie kábla do 4x16 mm2	ks	38	-	0,80	30,40
15		9110010703001	Ukončenie kábla do CYSY-J 3Cx2,5 mm2	ks	32	-	0,53	16,96
16		9122100102001	Drôt FeZn f10mm	m	40	1,50	60,00	48,00
17		9122100103001	Uzemňovací pásik FeZn 30/4 mm	m	520	1,40	728,00	384,80
18		9122070101002	Svorka: SR02 odbočná spojovacia	ks	20	0,80	16,00	70,00
19		9122070101002	Svorka: SR03 uzemňovacia	ks	32	0,80	25,60	111,04
20		9122070101001	Svorka: SP1 spojovacia	ks	16	1,00	16,00	39,20
21		ponuka	Výstražná fólia š.22 cm	m	520	0,18	93,60	v zemných

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko	
22	ponuka		Káblová chránička KOPOFLEX 50	m	40	1,81	72,40	1,80	72,00	
23	ponuka		Káblová chránička pre prechod základom do stožiaru	m	32	1,92	61,44	1,70	54,40	
24	ponuka		Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE	m	520	1,60	832,00	v zemných prácach		
25			Antikorózna ochrana	sada	1	10,70	10,70	-		
26	ponuka		Farba syntetická	kg	2	4,30	8,60	0,53	1,06	
27	ponuka		Riedidlo S 6001	kg	1	2,13	2,13	-		
28			Betón pre základy stožiarov (16x 0,6m x 0,6m x 1,3m)	m3	8	69,00	552,00	v zemných prácach		
29			Základový rošt pre votknutý stožiar	ks	16	85,00	1360,00	v zemných		
30			Piesok pre zriadenie káblového lôžka	m3	32	22,00	704,00	v zemných		
31			Prvá odborná prehliadka a skúška vr Vydania revíznej správy	kom pl	1		0,00	801,70	801,70	
Zemné práce								8 295,82		
1			Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	km	0,5			36,30	18,15	
2	9108900000141		Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy , rozvinutie uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	446			0,26	115,96	
3	9108900000021		Zriadenie a rekonštrukcia káblového lôžka z kopaného piesku do šírky 30 cm	m	446			1,07	477,22	
			+ uloženie káblovej ochrany							
4			Kopaný piesok -váhový	m3	32			1,07	34,24	
5	0103020102065		Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x75cm, tr.z.3	m	420			3,50	1470,00	
6	0104040102015		Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x75cm	m	420			1,30	546,00	
7	0103020102100		Hĺbenie káblovej trasy ručne alebo strojovo 30x120cm, tr.z.3	m	20			7,50	150,00	
8	0104040102028		Ručný zásyp nezapaženej káblovej ryhy 30x120cm	m	20			3,20	64,00	
9	ponuka		Položenie káblovej chráničky PVC do pr. 63 mm	m	20			0,48	9,60	
10	0103010202031		Výkop jamy pre stožiar V.O (10ks, 600x600x1300m)	m3	8			32,00	256,00	
11	ponuka		Základ pre stožiar VO , votknutý	ks	16,000			158,00	2528,00	
12	0103010202031p		Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie /chodníka	m3	2,000			32,01	64,02	
13			Zásyp jamy	m3	16,000			6,90	110,40	
14	ponuka		Pretláčanie pod komunikáciu vr. Chráničky	m	6,000			21,40	128,40	
			Pretláčanie pod komunikácie v prípade realizovania alternatívneho napojenia na ext VO zo stĺpa č. 0896							
15	0103010202031p		Výkop štartovacej a čakacej jamy pre podtlak komunikácie /chodníka	m3	4,000			32,07	128,28	
16			Zásyp jamy	m3	4,000			6,90	27,60	
17	ponuka		Pretláčanie pod komunikáciu vr. Chráničky	m	12,000			21,40	256,80	
18	ponuka		Odvoz sutiny/hliny na skládku do 1km (rozbité základy stožiarov, hlina z výkopov a pod)	t	85,000			1,60	136,00	
19	ponuka		Odvoz na skládku každý ďalší kilometer nad 1km	ks	20,00			0,30	6,00	
20	ponuka		Poplatok za skládkovanie sutiny	t	85,000			10,60	901,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	J.cena [EUR]	Cena celko
21		0108020201052	Provizórna úprava terénu	m2	500,000			1,30	650,00
22		ponuka	Porealizačné zameranie	km	0,500			36,30	18,15
23		0108050202061	Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu	m2	500,000			0,40	200,00
24			(ostatné úpravy sú obsiahnuté v spevnených plochách a zeleni)						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Parkoviská pri bytových domoch s.č. 390,392,394,398,406,407

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Dubnica nad Váhom

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

Zhotoviteľ:

PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 50422189

IČ DPH:SK2120318618

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			15 609,48
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			15 609,48
DPH základná	20,00%	z	3 121,90
znižená	20,00%	z	
Cena s DPH	v	EUR	18 731,38

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

ochrana osobných údajov

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I
Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia
Miesto: Dubnica nad Váhom
Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 609,48
HSV - Práce a dodávky HSV	15 609,48
1 - Zemné práce	4 959,57
2 - Základy	294,00
4 - Vodorovné konštrukcie	357,23
8 - Rúrové vedenie	9 755,51
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	243,17
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 609,48

ROZPOČET

Stavba: Moyzesova ulica - parkoviská pred 390 situácia I

Objekt: SO 300 - Dažďová kanalizácia

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: PANTHER PB s.r.o., Kpt. Nálepku 563/5, 017 01 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 052,64

HSV - Práce a dodávky HSV

12 052,64

1 - Zemné práce

4 959,57

1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	39,968	8,88	354,92
2	272	13120-1109	Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	13,323	0,74	9,86
3	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	57,568	19,24	1 107,61
4	272	13220-1209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	19,189	0,91	17,46
5	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	143,920	3,47	499,40
6	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	143,920	0,69	99,30
7	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	36,808	5,18	190,67
8	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	36,808	6,11	224,90
9	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	36,808	0,74	27,24
10	231	17120-3111	Poplatok za skládku	t	61,469	21,38	1 314,21
11	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	60,728	3,20	194,33
12	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	20,560	12,60	259,06
13	MAT	583 313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	t	34,335	19,24	660,61

2 - Základy

294,00

14	002	21257-1121	Výplň trativodov kamenivom drobným ťaženým	m3	7,000	42,00	294,00
----	-----	------------	--	----	-------	-------	--------

4 - Vodorovné konštrukcie

357,23

15	K	451572111	Podkladná vrstva z betónu tr. C 25/30	m2	4,200	16,03	67,33
16	K	452112111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého	m3	6,168	47,00	289,90

8 - Rúrové vedenie

9 755,51

17	271	87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	51,400	5,30	272,42
18	MAT	286 111210	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová DN 200	m	52,000	15,00	780,00
19	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	51,400	2,10	107,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	271	89440-1211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže rovné	kus	35,000	20,80	728,00
21	MAT	592 116190	Skruž betónová 1000/1000	kus	14,000	107,00	1 498,00
22	MAT	592 116200	Skruž betónová 1000/500	kus	7,000	69,40	485,80
23	MAT	592 116500	Skruž betónová 1000/250	kus	7,000	48,00	336,00
24	MAT	592 118000	Vyrovnávací prstenec	kus	7,000	10,70	74,90
25	271	89440-2211	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové	kus	7,000	20,30	142,10
26	MAT	592 121150	Kónus betónový 1000/625/600	kus	7,000	80,17	561,19
27	271	89440-3011	Osadenie betónových dielcov stropov šachiet	kus	7,000	9,08	63,56
28	MAT	593 112350	Zákrytová doska 1000/625/220 s otvorom	kus	7,000	138,90	972,30
29	271	89594-1111	Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov	kus	8,000	42,70	341,60
30	MAT	592 000010	Dodávka uličnej vpuste z betónových dielcov s odtokom DN 200 kompletná	kus	8,000	96,20	769,60
31	271	89910-3111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom do 150 kg	kus	7,000	21,40	149,80
32	MAT	552 431110	Poklop liatinový kruhový DN600 tr. D 400	kus	7,000	133,60	935,20
33	271	89920-2111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	8,000	21,35	170,80
34	MAT	552 001300	Uličná mreža vtoková liatinová	kus	8,000	117,50	940,00
35	271	89950-1211	Stúpadlá liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	kus	42,000	10,15	426,30

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

243,17

36	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	78,442	3,10	243,17
----	-----	------------	--	---	--------	------	--------

Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Moyzesova ulica – parkoviská BD 390, Dubnica nad Váhom**

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45223300 – 9

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 09.04.2018

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 23.04.2018 o 12,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	ASFA – KDK, s. r. o. Dubnica nad Váhom	116.931,86		
2.	Valaško SK, s. r. o. Považská Bystrica	101.673,89		
3.	PANTHER PB, s. r. o. Považská Bystrica	108.456,90		

Uchádzač s najnižšou ponukou: **Valaško SK, s. r. o., Považská Bystrica**

Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Stanislav Štěrba

Člen komisie: František Mikolášek

Člen komisie: Daniela Floreková

ochrana osobných
údajov

ochrana osobných
údajov

V Dubnici nad Váhom, dňa 23.04.2018

ZMLUVA O DIELO

číslo: *240418*.....

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

- 1, **Objednávateľ:** **TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**
Sídlo: Nádražná 4007, P. O. BOX 121, 018 41 Dubnica nad Váhom
Zastúpená: Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ
František MIKOLÁŠEK – konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Ing. Stanislav ŠTĚRBA**
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0035 6870 7555
IČO: 36 312 941
DIČ: 2020115592
IČ DPH: SK2020115592
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R
(ďalej ako „objednávateľ“)
- 2, **Zhotoviteľ:** **Valaško SK, s. r. o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica
Zastúpená: Peter KORENÍK - konateľ
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: **Peter KORENÍK**
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: SK05 1100 0000 0026 2370 2489
IČO: 36 307 157
DIČ: 2020176301
IČ DPH: SK2020176301
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 11389/R
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1, Predmetom tejto zmluvy o dielo je dodávka prác:
- **Moyzesova ulica – parkoviská BD 390, Dubnica nad Váhom**
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo na základe vypracovanej cenovej ponuky a projektovej dokumentácie. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
- 3, Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
- 4, Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

- 5, Všetky zmeny voči projektovej dokumentácii, práce navyše, musia byť vopred dohodnuté a odsúhlasené objednávateľom. Zmeny projektu môže nariadiť len objednávateľ. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

Článok II.

Čas plnenia

- 1, Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne:
Termín začatia prác: apríl 2018
Termín dokončenia prác: august 2018
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
- 2, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
a, ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ
b, pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa
c, v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku.
- 3, Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto článku bode 2, písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

Článok III.

Cena dodávky a platenie

- 1, Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet obstarávania, ktorý je predmetom tejto zmluvy o dielo, vo výške
101.673,89 Eur bez DPH
20.334,78 Eur 20% DPH
122.008,67 Eur s DPH (slovom: jednotodvadsaťdvatisícosem Eur 67 centov)
- 2, Objávateľ neposkytne na realizáciu diela zhotoviteľovi žiadnu zálohu. Fakturácia bude uskutočnená po ukončení diela. Úhrada faktúry bude vykonaná na základe preberacieho protokolu (článok VI, odsek 2 tejto zmluvy), potvrdeného zodpovedným zamestnancom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
- 3, Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
- 4, Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych s technických podmienok určených v príslušných predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
- 5, Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela. Objávateľ uvoľní túto zadržanú čiastku v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

Článok IV.

Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 1, Fakturácia bude uskutočňovaná formou čiastkových faktúr po ukončení jednotlivých etáp prác. Podkladom pre vypracovanie čiastkových faktúr bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác. Faktúry zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, ktoré musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na všetkých faktúrach, dodacích listoch, spisoch a iných podkladoch musí zhotoviteľ uvádzať aj názov projektu.
- 2, Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

- 1, Zhotoviteľ určí najneskôr 1 deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi najneskôr 1 pracovný deň pred začatím prác osobu odborného stavebného dozoru a kontaktnú osobu zodpovednú za realizáciu diela.
- 2, Zhotoviteľ bude počas celej realizácie viesť stavebný denník.
- 3, Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
- 4, Doklady pre záber verejného priestranstva zabezpečí objednávateľ.
- 5, Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z.. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

Článok VI.

Odobovanie a prevzatie diela

- 1, Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II bode 2.1. tejto zmluvy.
- 2, O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa a zástupca objednávateľa.
- 3, Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez väd podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ alebo odborný stavebný dozor stavby bezdôvodne nepodpíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

- 1, Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 2, Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
 - a, záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a stavebným dozorom a platí **36 mesiacov**.
 - b, zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty

- 1, V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa §1 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
- 3, V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 Eur za každý deň omeškania.
- 4, Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5% celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 1, Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v článku V. tejto zmluvy.
- 2, Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
 - a, projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok
 - b, dokumentáciu, ktorú obdržia od objednávateľa k vykonaniu diela
 - c, ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti

Článok X.

Osobitné dojednania

- 1, Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
- 2, Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
- 3, Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ objednávateľa povinný odškodniť.
- 4, Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ

subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.

- 5, Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa schváleného rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 6, Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

- 1, Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
- 2, Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
- 3, Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
- 4, Zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu a každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 5, Zmluva je platná dňom podpísania a účinná v súlade s §47a zákona č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Dubnici nad Váhom, dňa 24. 04. 2018

Za objednávateľa:

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.
Nádražná 4007
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 36312941+IČ DPH: SK20201156

Ing. Stanislav ŠTĚRBA – konateľ

Za zhotoviteľa:

Valašsko SK, s. r. o.

ochrana osobných
údajov

ochrana osobných
údajov

ochrana osobných
údajov

František IV