

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

### Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 2 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- „**Stavebné úpravy Námestia Matice Slovenskej – odvodnenie parkoviska, Dubnica nad Váhom**“

a zároveň na **20.09.2019 o 18,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Tomáš Truchlý

Člen: Mgr. Vladimíra Klačanská

Člen: Ing. Mgr. Gabriel Zelei

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 18.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 19.09.2019



riaditeľ spoločnosti

**Od:** ASFA-KDK Dubnica <asfakdkdubnica@gmail.com>  
**Odoslané:** piatok, 20. septembra 2019 12:51  
**Komu:** riaditel@tsmdubnica.sk  
**Predmet:** Cenová ponuka  
**Prílohy:** Stavebné úpravy Námestia Matice Slovenskej - Odvodnenie parkoviska.xls


Dobrý deň.

Na základe Vašej výzvy zo dňa 19.09.2019 na predloženie cenovej ponuky pre akciu „Stavebné úpravy Námestia Matice Slovenskej, Dubnica nad Váhom, Vám v prílohe zasielame našu cenovú ponuku.

S pozdravom Ing. Ľubomír Ďurech, tel. 0910 205 604.

ASFA – KDK, s.r.o  
Koreš. adr.: Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom  
Sídlo: Ulica Nádražná 945/6, Dubnica nad Váhom

## Krycí list rozpočtu v EUR

|  |                                  |                                |                         |                       |                               |  |          |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|----------|
| Stavba : TSM Dubnica nad Váhom   |                                  | Miesto: Dubnica nad Váhom      |                         |                       |                               |  |          |
| Objekt : Stavebné úpravy Námestia Matice Slovenskej - Odvodnenie parkoviska, Dubnica nJKSO : |                                  |                                |                         |                       |                               |  |          |
| Rozpočet:  | Zmluva č.:                       | Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech | Dňa: 20.09.2019         |                       |                               |  |          |
| Odberateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.   |                                  | IČO: 36 312 941                |                         |                       |                               |  |          |
| 01841 Dubnica nad Váhom  |                                  | DIČ:                           |                         |                       |                               |  |          |
| Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.  |                                  | IČO: 46704507                  |                         |                       |                               |  |          |
| 01841 Dubnica nad Váhom  |                                  | DIČ: 2023558823                |                         |                       |                               |  |          |
| Projektant:  |                                  | IČO:                           |                         |                       |                               |  |          |
|  |                                  | DIČ:                           |                         |                       |                               |  |          |
|  |                                  | 0                              |                         |                       |                               |  |          |
|  |                                  | 0                              |                         |                       |                               |  |          |
|  |                                  | 0                              |                         |                       |                               |  |          |
| <b>A</b>   | ZRN                              | Konštrukcie                    | Špecifikovaný materiál  | Spolu ZRN             | <b>B</b>                      | IN - Individuálne náklady  |          |
| 1  | HSV:                             | 10 421,70                      | 7 039,37                | 17 461,07             | 6                             | Práce nadčas   | 0,00     |
| 2  | PSV:                             |                                |                         | 0,00                  | 7                             | Murárske výpomocce   | 0,00     |
| 3  | MCE:                             |                                |                         | 0,00                  | 8                             | Bez pevnej podlahy   | 0,00     |
| 4  | Iné:                             |                                |                         | 0,00                  | 9                             |  | 0,00     |
| 5  | Súčet:                           | 10 421,70                      | 7 039,37                | 17 461,07             | 10                            | Súčet riadkov 6 až 9:  | 0,00     |
| <b>C</b>   | NUS - náklady umiestnenia stavby |                                |                         | <b>D</b>              | ON - ostatné náklady          |  |          |
| 11   | Zariadenie :                     |                                | 0,00 %                  | 0,00                  | 16                            | Ostatné náklady uvedené v rozpočte   | 0,00     |
| 12   | Prevádzkové vplyvy               |                                | 0,00 %                  | 0,00                  | 17                            | Inžinierska činnosť  | 0,00     |
| 13   | Sťažené podmienky                |                                | 0,00 %                  | 0,00                  | 18                            | Projektové práce   | 0,00     |
| 14   |                                  |                                | 0,00 %                  | 0,00                  | 19                            |  | 0,00     |
| 15   |                                  |                                | Súčet riadkov 11 až 14: | 0,00                  | 20                            | Súčet riadkov 16 až 19:  | 0,00     |
| projektant, rozpočtár cenár  |                                  | pečiatka:                      |                         | <b>E</b>              | Celkové náklady               |  |          |
| podpis:  |                                  |                                |                         | 21                    | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | 17 461,07  |          |
| dátum:   |                                  |                                |                         | 22                    | DPH 20% z:                    | 17 461,07  | 3 492,21 |
|  |                                  |                                |                         | 23                    | DPH 0% z:                     | 0,00   | 0,00     |
|  |                                  |                                |                         | 24                    | Súčet riadkov 21 až 23:       | 20 953,28  |          |
|  |                                  |                                |                         | <b>F</b>              | Odpočet - prípočet            | 0  |          |
| odberateľ, obstarávateľ  |                                  |                                |                         | dodávateľ, zhotoviteľ |                               |  |          |
| podpis:  |                                  |                                |                         | podpis:               |                               |  |          |
| dátum:   |                                  |                                |                         | dátum:                |                               |  |          |
| pečiatka:  |                                  |                                |                         | pečiatka:             |                               |  |          |



Odberateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Projektant:

Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.

Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech

JKSO :

Dátum: 20.09.2019

Stavba : TSM Dubnica nad Váhom

Objekt : Stavebné úpravy Námestia Matice Slovenskej - Odvodnenie parkoviska, Dubnica nad Váhom

ASFA - KDK, s.r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                       | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu           | DPH % |
|----------------------------------|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>       |          |             |  |                 |                |                 |                 |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>           |          |             |  |                 |                |                 |                 |       |
| 1                                | 272      | 132201201   | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3   | 105,450         | m3             | 12,24           | 1 290,71        | 20    |
| 2                                | 272      | 132201209   | Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm   | 105,450         | m3             | 2,04            | 215,12          | 20    |
| 3                                | 272      | 151101101   | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                       | 105,450         | m2             | 3,06            | 322,68          | 20    |
| 4                                | 272      | 151101111   | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                      | 105,450         | m2             | 2,04            | 215,12          | 20    |
| 5                                | 272      | 162701101   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4   | 54,755          | m3             | 4,08            | 223,40          | 20    |
| 6                                | 272      | 167101101   | Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4   | 54,755          | m3             | 2,04            | 111,70          | 20    |
| 7                                | 272      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku   | 54,755          | m3             | 5,10            | 279,25          | 20    |
| 8                                | 231      | 171203111   | Poplatok za uloženie a znešk. stav. odp. na urč. sklád - hlušina a kamenivo „O“-ost.odpad          | 91,441          | t              | 12,24           | 1 119,24        | 20    |
| 9                                | 272      | 174101101   | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu   | 50,695          | m3             | 5,10            | 258,54          | 20    |
| 10                               | 001      | 175101101   | Obsyp potrubia bez prehodovania sypaniny   | 45,010          | m3             | 12,24           | 550,92          | 20    |
| 11                               | MAT      | 583313460   | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4   | 76,517          | t              | 12,24           | 936,57          | 20    |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:           |          |             |  | <b>5 523,25</b> |                |                 | <b>5 523,25</b> |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> |          |             |  |                 |                |                 |                 |       |
| 12                               | 271      | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého                          | 10,545          | m3             | 13,77           | 145,20          | 20    |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |          |             |  | <b>145,20</b>   |                |                 | <b>145,20</b>   |       |
| <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>        |          |             |  |                 |                |                 |                 |       |
| 13                               | 271      | 871353121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami | 21,000          | m              | 8,16            | 171,36          | 20    |
| 14                               | MAT      | 286109020   | Potrubie PVC-U hladké hrdlové SN8 pre vonk.kanalizáciu D200+tvárovky a príslušenstvo               | 23,000          | m              | 8,87            | 204,01          | 20    |
| 15                               | 271      | 871393121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 400, tesnenie gum. krúžkami | 49,300          | m              | 9,18            | 452,57          | 20    |
| 16                               | MAT      | 286111230   | Potrubie PVC-U hladké hrdlové SN8 pre vonk.kanalizáciu D400+tvárovky a príslušenstvo               | 52,000          | m              | 33,49           | 1 741,48        | 20    |
| 17                               | 271      | 877313123   | Prepojenie potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 400 do jestvujúcej šachty      | 1,000           | kus            | 10,20           | 10,20           | 20    |
| 18                               | 271      | 892101111   | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou   | 21,000          | m              | 12,24           | 257,04          | 20    |
| 19                               | 271      | 892101113   | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou  | 49,300          | m              | 12,24           | 603,43          | 20    |
| 20                               | 271      | 894411131   | Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 300 do 400                  | 3,000           | kus            | 724,20          | 2 172,60        | 20    |
| 21                               | MAT      | 592241600   | Skrúž šachtová   | 2,000           | kus            | 53,04           | 106,08          | 20    |
| 22                               | MAT      | 592243930   | Prstenec vyrovnávací   | 3,000           | kus            | 12,24           | 36,72           | 20    |
| 23                               | MAT      | 592246400   | Kónus prechodový 1000/600  | 3,000           | kus            | 163,20          | 489,60          | 20    |
| 24                               | MAT      | 59224A117   | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=680-potrubie PVC DN 200 3 otvory                             | 1,000           | kus            | 405,96          | 405,96          | 20    |
| 25                               | MAT      | 59224A132   | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 400 2 otvory                             | 1,000           | kus            | 295,80          | 295,80          | 20    |
| 26                               | MAT      | 59224A133   | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 400 3 otvory                             | 1,000           | kus            | 301,92          | 301,92          | 20    |

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo                             | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer                          | Množstvo výmera  | Merná jednotka | Jednotková cena | Spolu            | DPH % |
|--|----------|-------------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|-------|
| 27                                     | 271      | 894808215   | Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200, hl. do 1500 mm   | 1,000            | kus            | 97,92           | 97,92            | 20    |
| 28                                     | MAT      | 592118680   | Šachta PVC D 600 komplet s liatinovým poklopomtr. D                            | 1,000            | kus            | 928,20          | 928,20           | 20    |
| 29                                     | 271      | 895941111   | Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny              | 3,000            | kus            | 102,00          | 306,00           | 20    |
| 30                                     | MAT      | 592238180   | Vpust' uličná betónová komplet   | 3,000            | kus            | 284,99          | 854,97           | 20    |
| 31                                     | 271      | 899102111   | Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg              | 3,000            | kus            | 40,80           | 122,40           | 20    |
| 32                                     | MAT      | 552421420   | Poklop liatinový kruhový DN 600 tr. D  | 3,000            | kus            | 123,01          | 369,03           | 20    |
| 33                                     | 271      | 899202111   | Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg                            | 3,000            | kus            | 40,80           | 122,40           | 20    |
| 34                                     | MAT      | 552421540   | Mreža liatinová 500/500 tr. D  | 3,000            | kus            | 123,01          | 369,03           | 20    |
| 8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:              |          |             |  | <b>10 418,72</b> |                |                 | <b>10 418,72</b> |       |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE        |          |             |  |                  |                |                 |                  |       |
| 35                                     | 271      | 998271101   | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 112,247          | t              | 12,24           | 1 373,90         | 20    |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |          |             |  | <b>1 373,90</b>  |                |                 | <b>1 373,90</b>  |       |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:             |          |             |  | <b>17 461,07</b> |                |                 | <b>17 461,07</b> |       |
| <b>Za rozpočet celkom</b>              |          |             |  | <b>17 461,07</b> |                |                 | <b>17 461,07</b> |       |



**Od:** TRIM s.r.o. <trim@stonline.sk>  
**Odoslané:** piatok, 20. septembra 2019 10:50  
**Komu:** riaditel@tsmdubnica.sk  
**Predmet:** Cenová ponuka  
**Prílohy:** trim522.pdf; trim521.pdf

Dobrý deň,

v prílohe Vám posielame cenovú ponuku na akciu: „ Stavebné úpravy Námestia Matice Slovenskej -  
odvodnenie parkoviska, Dubnica nad Váhom"

--

Pekný deň

S pozdravom

Herdová

TRIM s.r.o.  
Pozemné a inžinierske stavitelstvo  
Obrancov mieru 346/4  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 31597076  
IČ DPH: SK2020436759  
Tel: 042/444 06 21  
0905/689 513  
e-mail: [trim@stonline.sk](mailto:trim@stonline.sk)



Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 12.09.2019

Stavba : Stavebné úpravy Námestie Matice Slovenskej - Odvodnenie parkoviska

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                       | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Memná jednotka | Jednotková cena | Spolu    | DPH % |
|----------------------------------|----------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>       |          |             |  |                 |                |                 |          |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>           |          |             |  |                 |                |                 |          |       |
| 1                                | 272      | 132201201   | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hom. tr. 3 do 100 m3  | 105,450         | m3             | 12,00           | 1 265,40 |       |
| 2                                | 272      | 132201209   | Priplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm  | 105,450         | m3             | 2,00            | 210,90   |       |
| 3                                | 272      | 151101101   | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                       | 105,450         | m2             | 3,00            | 316,35   |       |
| 4                                | 272      | 151101111   | Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                                      | 105,450         | m2             | 2,00            | 210,90   |       |
| 5                                | 272      | 162701101   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m hom. tr. 1-4  | 54,755          | m3             | 4,00            | 219,02   |       |
| 6                                | 272      | 167101101   | Nakladanie výkopu do 100 m3 v hom. tr. 1-4   | 54,755          | m3             | 2,00            | 109,51   |       |
| 7                                | 272      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku   | 54,755          | m3             | 5,00            | 273,78   |       |
| 8                                | 231      | 171203111   | Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp. na urč.sklád-hlušina a kamenivo „O“-ost.odpad                   | 91,441          | t              | 12,00           | 1 097,29 |       |
| 9                                | 272      | 174101101   | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu   | 50,695          | m3             | 5,00            | 253,48   |       |
| 10                               | 001      | 175101101   | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   | 45,010          | m3             | 12,00           | 540,12   |       |
| 11                               | MAT      | 583313460   | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4   | 76,517          | t              | 12,00           | 918,20   |       |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:           |          |             |  |                 |                |                 |          |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> |          |             |  |                 |                |                 |          |       |
| 12                               | 271      | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého                          | 10,545          | m3             | 13,50           | 142,36   |       |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |          |             |  |                 |                |                 |          |       |
| <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>        |          |             |  |                 |                |                 |          |       |
| 13                               | 271      | 871353121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami | 21,000          | m              | 8,00            | 168,00   |       |
| 14                               | MAT      | 286109020   | Potrubie PVC-U hladké hrdlové SN8 pre vonk.kanalizáciu D200+tvárovky a príslušenstvo               | 23,000          | m              | 8,70            | 200,10   |       |
| 15                               | 271      | 871393121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 400, tesnenie gum. krúžkami | 49,300          | m              | 9,00            | 443,70   |       |
| 16                               | MAT      | 286111230   | Potrubie PVC-U hladké hrdlové SN8 pre vonk.kanalizáciu D400+tvárovky a príslušenstvo               | 52,000          | m              | 32,83           | 1 707,16 |       |
| 17                               | 271      | 877313123   | Prepojenie potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 400 do jestvujúcej šachty      | 1,000           | kus            | 10,00           | 10,00    |       |
| 18                               | 271      | 892101111   | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou   | 21,000          | m              | 12,00           | 252,00   |       |
| 19                               | 271      | 892101113   | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou  | 49,300          | m              | 12,00           | 591,60   |       |
| 20                               | 271      | 894411131   | Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 300 do 400                  | 3,000           | kus            | 710,00          | 2 130,00 |       |
| 21                               | MAT      | 592241600   | Skrúž šachtová 1000/500  | 2,000           | kus            | 52,00           | 104,00   |       |
| 22                               | MAT      | 592243930   | Prstenec vyrovnávací   | 3,000           | kus            | 12,00           | 36,00    |       |
| 23                               | MAT      | 592246400   | Kónus prechodový 1000/600  | 3,000           | kus            | 160,00          | 480,00   |       |
| 24                               | MAT      | 59224A117   | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=680-potrubie PVC DN 200 3 otvory                             | 1,000           | kus            | 398,00          | 398,00   |       |
| 25                               | MAT      | 59224A132   | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 400 2 otvory                             | 1,000           | kus            | 290,00          | 290,00   |       |
| 26                               | MAT      | 59224A133   | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 400 3 otvory                             | 1,000           | kus            | 296,00          | 296,00   |       |
| 27                               | 271      | 894808215   | Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200, hl. do 1500 mm                       | 1,000           | kus            | 96,00           | 96,00    |       |
| 28                               | MAT      | 592118680   | Šachta PVC D 600 komplet s liatinovým poklopom tr. D   | 1,000           | kus            | 910,00          | 910,00   |       |

### Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer             | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu  | DPH % |
|------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|--------|-------|
| 29         | 271      | 895941111   | Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny | 3,000           | kus           | 100,00          | 300,00 |       |
| 30         | MAT      | 592238180   | Vpusť uličná betónová komplet                                     | 3,000           | kus           | 279,40          | 838,20 |       |
| 31         | 271      | 899102111   | Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg | 3,000           | kus           | 40,00           | 120,00 |       |
| 32         | MAT      | 552421420   | Poklop liatinový kruhový DN 600 tr.D                              | 3,000           | kus           | 120,60          | 361,80 |       |
| 33         | 271      | 899202111   | Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg               | 3,000           | kus           | 40,00           | 120,00 |       |
| 34         | MAT      | 552421540   | Mreža liatinová 500/500 tr. D                                     | 3,000           | kus           | 120,60          | 361,80 |       |

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

|    |     |           |  |         |   |       |          |  |
|----|-----|-----------|--|---------|---|-------|----------|--|
| 35 | 271 | 998271101 | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 112,247 | t | 12,00 | 1 346,96 |  |
|----|-----|-----------|--|---------|---|-------|----------|--|

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

**Za rozpočet celkom**

**17 118,63**

IČO  
Zap



## Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Stavebné úpravy Námestia Matice Slovenskej –  
odvodnenie parkoviska, Dubnica nad Váhom**

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45000000-7

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 19.09.2019

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 20.09.2019 o 17,00 hod

| Por. číslo | Dodávateľ (obchodné meno)                  | Cena v EUR bez DPH | Cena v EUR s DPH | Pozn.                  |
|------------|--|--------------------|------------------|------------------------|
| 1.         | ASFA – KDK, s. r. o.<br>Dubnica nad Váhom  | 17.461,07          |                  |                        |
| 2.         | TRIM, s. r. o.<br>Dubnica nad Váhom        | 17.118,63          |                  |                        |
| 3.         | Valašsko SK, s. r. o.<br>Považská Bystrica |                    |                  | Nezúčastnili sa súťaže |
|            |  |                    |                  |                        |

Uchádzač s najnižšou ponukou: **TRIM, s. r. o., Dubnica nad Váhom**

### Vyhodnotili:


Predseda komisie: Ing. Tomáš Truchlý

Člen komisie: Mgr. Vladimíra Klačanská

Člen komisie: Ing. Mgr. Gabriel Zelei

Podpis

.....  
.....  
.....



V Dubnici nad Váhom, dňa 20.09.2019

# ZMLUVA O DIELO

číslo: ...../2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 1 odsek 4 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“),

## ZMLUVNÉ STRANY

### Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

**TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**

Nádražná 4007, P. O. Box 121, 018 41 Dubnica nad Váhom

Mgr. Vladimíra Klačanská – konateľ

Ing. Mgr. Gabriel Zelei – konateľ

### **Osoba oprávnená rokovať**

#### **vo veciach technických:**

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

**Ing. Mgr. Gabriel Zelei**

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK75 0200 0000 0035 6870 7555

36 312 941

2020115592

SK2020115592

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 12038/R

(ďalej len „objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

**TRIM s.r.o.**

Obrancov mieru 346, 018 41 Dubnica nad Váhom

Miroslav Ševcech – konateľ

**Miroslav Ševcech**

Prima banka, a. s.

SK97 5600 0000 0044 8104 4001

31 597 076

2020436759

SK2020436759

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 2497/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## Článok I.

### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dielo:

- **Stavebné úpravy Námestia Matice Slovenskej – odvodnenie parkoviska**



2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na základe vypracovaného rozpočtu. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávných orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
5. Rozsah prác zo strany zhotoviteľa bude vykonaný zhodne s navrhovaným rozpisom prác podľa prehľadu rozpočtových nákladov zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Prípadné zmeny alebo práce navyše oproti prácam dohodnutým v rozpočte, musia byť vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené objednávateľom. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

## **Článok II. Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne **do 10 dní od podpisu tejto zmluvy**. Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
  - a) ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
  - b) pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa,
  - c) v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku a potvrdená oprávnenou osobou objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto Článku v bode 2. písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

## **Článok III. Cena dodávky a platenie**

1. Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet tejto zmluvy o dielo, vo výške:

**17.118,63** EUR bez DPH, slovom: sedemnásttisícjednostoosemnať €, 63 centov bez DPH.

K cene za predmet tejto zmluvy nebude v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov uplatnená DPH. Ide o prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa.

2. Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.

3. Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných technických predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.
4. Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela ako zádržné. Objávateľ uvoľní zádržné, a to 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

#### **Článok IV. Platobné podmienky**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

1. Fakturácia bude uskutočnená do troch dní od ukončenia a prevzatia diela objednávateľom, pričom podkladom pre vypracovanie faktúry bude Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa.
2. So súhlasom objednávateľa môže zhotoviteľ pred úplným dokončením a odovzdaním diela uskutočniť aj čiastkovú fakturáciu za ukončené časti diela. Fakturácia sa uskutoční na základe vyhotoveného a objednávateľom podpísaného protokolu o čiastkových vykonaných prácach.
3. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

#### **Článok V. Podmienky zhotovenia diela**

1. Zhotoviteľ určí najneskôr 1 (jeden) pracovný deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela.
2. Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
3. Objávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákona číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona číslo 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády číslo 396/2006 Z. z..
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

#### **Článok VI. Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v Článku II. tejto zmluvy.
2. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa, zástupca objednávateľa a odborný stavebný dozor stavby.



## **Článok VII. Záručná doba a záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
  - a) záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom a platí 36 mesiacov,
  - b) zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

## **Článok VIII. Zmluvné pokuty**

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa § 1 odsek 1 Nariadenia vlády SR číslo 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 EUR jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania (§ 2 Nariadenia vlády SR číslo 21/2013 Z.z.).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 EUR za každý deň omeškania.
4. Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5 (päť) % celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

## **Článok IX. Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak zhotoviteľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v Článku V. tejto zmluvy.
2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
  - a) dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok,
  - b) dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
  - c) ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti.

## **Článok X. Osobitné dojednania**

1. Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela, a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.
4. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa prehľadu rozpočtových nákladov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

#### Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
5. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitných predpisov.

V Dubnici nad Váhom, dňa.....<sup>23.9.2019</sup>

V Dubnici nad Váhom, dňa .....<sup>23.09.2019</sup>

za objednávateľa:  
**TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**

za zhotoviteľa:  
**TRIM s.r.o.**

Ing. Mgr. Gabriel Zelený – konateľ

Miroslav Ševcech – konateľ

Mgr. Vladimíra Klačanská – konateľ

**TSM Dubnica nad Váhom**  
Nádražná 40  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 36312941 • IČ DPH: SK2020436759

**TRIM s.r.o.**  
Obrancov mieru 346/4  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 31597076, IČ DPH: SK2020436759  
Zapísaná v Obch. register OS v Trenčíne  
Oddiel Sro, vložka číslo 2497/R



Odberateľ:  
Projektant:  
Dodávateľ:

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 12.09.2019

Stavba : Stavebné úpravy Námestie Matice Slovenskej - Odvodnenie parkoviska

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo                       | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer  | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu    | DPH % |
|----------------------------------|----------|-------------|--|-----------------|---------------|-----------------|----------|-------|
| <b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>       |          |             |  |                 |               |                 |          |       |
| <b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>           |          |             |  |                 |               |                 |          |       |
| 1                                | 272      | 132201201   | Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3   | 105,450         | m3            | 12,00           | 1 265,40 |       |
| 2                                | 272      | 132201209   | Príplatok za lepiovosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm  | 105,450         | m3            | 2,00            | 210,90   |       |
| 3                                | 272      | 151101101   | Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m                                       | 105,450         | m2            | 3,00            | 316,35   |       |
| 4                                | 272      | 151101111   | Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie priložné hl. do 2 m                                       | 105,450         | m2            | 2,00            | 210,90   |       |
| 5                                | 272      | 162701101   | Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4   | 54,755          | m3            | 4,00            | 219,02   |       |
| 6                                | 272      | 167101101   | Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4  | 54,755          | m3            | 2,00            | 109,51   |       |
| 7                                | 272      | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládku   | 54,755          | m3            | 5,00            | 273,78   |       |
| 8                                | 231      | 171203111   | Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp. na urč.sklád-hlušina a kamenivo „O“-ost.odpad                   | 91,441          | t             | 12,00           | 1 097,29 |       |
| 9                                | 272      | 174101101   | Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu   | 50,695          | m3            | 5,00            | 253,48   |       |
| 10                               | 001      | 175101101   | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny   | 45,010          | m3            | 12,00           | 540,12   |       |
| 11                               | MAT      | 583313460   | Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4   | 76,517          | t             | 12,00           | 918,20   |       |
| 1 - ZEMNE PRÁCE spolu:           |          |             |  |                 |               |                 |          |       |
| <b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b> |          |             |  |                 |               |                 |          |       |
| 12                               | 271      | 451572111   | Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého                          | 10,545          | m3            | 13,50           | 142,36   |       |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: |          |             |  |                 |               |                 |          |       |
| <b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>        |          |             |  |                 |               |                 |          |       |
| 13                               | 271      | 871353121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami | 21,000          | m             | 8,00            | 168,00   |       |
| 14                               | MAT      | 286109020   | Potrubie PVC-U hladké hrdlové SN8 pre vonk.kanalizáciu D200+tvárovky a príslušenstvo               | 23,000          | m             | 8,70            | 200,10   |       |
| 15                               | 271      | 871393121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 400, tesnenie gum. krúžkami | 49,300          | m             | 9,00            | 443,70   |       |
| 16                               | MAT      | 286111230   | Potrubie PVC-U hladké hrdlové SN8 pre vonk.kanalizáciu D400+tvárovky a príslušenstvo               | 52,000          | m             | 32,83           | 1 707,16 |       |
| 17                               | 271      | 877313123   | Prepojenie potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 400 do jestvujúcej šachty      | 1,000           | kus           | 10,00           | 10,00    |       |
| 18                               | 271      | 892101111   | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou   | 21,000          | m             | 12,00           | 252,00   |       |
| 19                               | 271      | 892101113   | Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 400 vodou  | 49,300          | m             | 12,00           | 591,60   |       |
| 20                               | 271      | 894411131   | Zhotovenie šachiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 300 do 400                  | 3,000           | kus           | 710,00          | 2 130,00 |       |
| 21                               | MAT      | 592241600   | Skruž šachtová 1000/500  | 2,000           | kus           | 52,00           | 104,00   |       |
| 22                               | MAT      | 592243930   | Prstenec vyrovnávací   | 3,000           | kus           | 12,00           | 36,00    |       |
| 23                               | MAT      | 592246400   | Kónus prechodový 1000/600  | 3,000           | kus           | 160,00          | 480,00   |       |
| 24                               | MAT      | 59224A117   | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=680-potrubie PVC DN 200 3 otvory                             | 1,000           | kus           | 398,00          | 398,00   |       |
| 25                               | MAT      | 59224A132   | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 400 2 otvory                             | 1,000           | kus           | 290,00          | 290,00   |       |
| 26                               | MAT      | 59224A133   | Dno šachtové Prefa potrubie DN 1000,h=930-potrubie PVC DN 400 3 otvory                             | 1,000           | kus           | 296,00          | 296,00   |       |
| 27                               | 271      | 894808215   | Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 600, DN potrubia 200, hl. do 1500 mm                       | 1,000           | kus           | 96,00           | 96,00    |       |
| 28                               | MAT      | 592118680   | Šachta PVC D 600 komplet s liatinovým poklopom tr. D   | 1,000           | kus           | 910,00          | 910,00   |       |

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cen. | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer             | Množstvo výmera | Memá jednotka | Jednotková cena | Spolu  | DPH % |
|------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------|-----------------|--------|-------|
| 29         | 271      | 895941111   | Zhotovenie vpusti uličnej z betónových dielcov typ UV-50 normálny | 3,000           | kus           | 100,00          | 300,00 |       |
| 30         | MAT      | 592238180   | Vpusť uličná betónová komplet                                     | 3,000           | kus           | 279,40          | 838,20 |       |
| 31         | 271      | 899102111   | Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 50 do 100 kg | 3,000           | kus           | 40,00           | 120,00 |       |
| 32         | MAT      | 552421420   | Poklop liatinový kruhový DN 600 tr.D                              | 3,000           | kus           | 120,60          | 361,80 |       |
| 33         | 271      | 899202111   | Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg               | 3,000           | kus           | 40,00           | 120,00 |       |
| 34         | MAT      | 552421540   | Mreža liatinová 500/500 tr. D                                     | 3,000           | kus           | 120,60          | 361,80 |       |

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

|    |     |           |  |         |   |       |          |  |
|----|-----|-----------|--|---------|---|-------|----------|--|
| 35 | 271 | 998271101 | Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia | 112,247 | t | 12,00 | 1 346,96 |  |
|----|-----|-----------|--|---------|---|-------|----------|--|

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

**Za rozpočet celkom**

**17 118,63**

Ob  
018 4  
IČO:31597  
Zapísaná v  
Oddiel S