

TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 36 312 941, IČ DPH: SK2020115592

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12038/R

### Nariadenie riaditeľa spoločnosti k výberu dodávateľa na zákazku

Ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 2 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nariaďujem výber dodávateľa na predmet zákazky:

- „Úprava MK ul. Bottova, Dubnica nad Váhom“

a zároveň na **20.08.2019 o 16,00 hod** zriaďujem komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Tomáš Truchlý

Člen: Mgr. Vladimíra Klačanská

Člen: Ing. Mgr. Gabriel Zelei

ktorej úlohou bude konečné posúdenie ponúk pre výber dodávateľa na vyššie uvedené práce.

Kritérium výberu dodávateľa: **najnižšia cena**

Predpokladaná hodnota zákazky v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní je: 175.000,00 Eur bez DPH.

V Dubnici nad Váhom, 07.08.2019



riaditeľ spoločnosti


TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.  
Nádražná 4007  
018 41 Dubnica nad Váhom

**Vec: Cenová ponuka na akciu „Úprava komunikácie ulica Bottova“.**

Firma ASFA – KDK, s. r. o., Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, Vám zasiela cenovú ponuku na akciu „Úprava komunikácie ulica Bottova“.

S pozdravom

AS  
M  
018 41  
14



.....

Rastislav Dzurko – konateľ

tel. 0903 949 604

V Dubnici nad Váhom 08.08.2019

Stavba : TSM Dubnica nad Váhom		Miesto: Oprava chodníkov					
Objekt : Úprava komunikácie ulica Bottova		JKSO :					
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Ing. Lubomír Ďurech	Dňa: 08.08.2019				
Odberateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.		IČO: 36 312 941					
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ:					
Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.		IČO: 46704507					
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ: 2023558823					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
		0					
		0					
		0					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	142 845,90	6 495,12	149 341,02	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomoc	0,00
3	MCE:	7 155,40	1 890,00	9 045,40	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	150 001,30	8 385,12	158 386,42	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
<b>C</b>	NUS - náklady umiestnenia stavby			<b>D</b>	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E</b>	Celkové náklady		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	158 386,42	
dátum:				22	DPH 20% z:	158 386,42	31 677,28
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	190 063,70	
				<b>F</b>	Odpočet - prípočet		
							0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			



Odberateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Projektant:

Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.

Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech

JKSO :

Dátum: 08.08.2019

Stavba : TSM Dubnica nad Váhom

Objekt : Úprava komunikácie ulica Bottova


ASFA - KDK, s.r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	3 295,287	m2	10,54	34 732,32	20
2	221	113151515	Frézovanie bet. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 m alebo do 500m2	366,143	m2	11,58	4 239,94	20
3	272	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	440,000	m	4,47	1 966,80	20
4	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	666,000	m	3,04	2 024,64	20
5	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	442,400	m2	1,83	809,59	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>43 773,29</b>			<b>43 773,29</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
6	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	3 661,430	m2	0,65	2 379,93	20
7	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	3 661,430	m2	13,35	48 880,09	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>51 260,02</b>			<b>51 260,02</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
8	221	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	18,000	kus	78,03	1 404,54	20
9	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	14,000	kus	75,40	1 055,60	20
10	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	76,000	kus	46,91	3 565,16	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				<b>6 025,30</b>			<b>6 025,30</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
11	221	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	440,000	m	10,32	4 540,80	20
12	MAT	59217A105	Obrubník cestný Prefa 1000/150/250mm	1 116,000	kus	5,82	6 495,12	20
13	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	666,000	m	8,27	5 507,82	20
14	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	66,360	m3	99,81	6 623,39	20
15	272	919734115	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	50,000	m	10,86	543,00	20
16	211	931994171	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie asfaltovým pásom š. do 500 mm	50,000	m	5,76	288,00	20
17	221	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	3 661,430	m2	0,60	2 196,86	20
18	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	666,067	t	11,68	7 779,66	20
19	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 332,134	t	0,33	439,60	20
20	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	666,067	t	18,62	12 402,17	20
21	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	814,441	t	1,80	1 465,99	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>48 282,41</b>			<b>48 282,41</b>	

## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>149 341,020</b>			<b>149 341,02</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach								
22	946	460200243	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 60 [cm], zemina tr.3	538,000	m	5,85	3 147,30	20
23	946	460420021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	538,000	m	1,42	763,96	20
24	MAT	2462F1019	Piesok prírodný tmavý, 25 kg - 077435	90,000	t	21,00	1 890,00	20
25	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	538,000	m	2,88	1 549,44	20
26	946	460560243	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 60 [cm], zemina tr.3	538,000	m	3,15	1 694,70	20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				<b>9 045,40</b>			<b>9 045,40</b>	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				<b>9 045,40</b>			<b>9 045,40</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>158 386,42</b>			<b>158 386,42</b>	



# CESTNÉ STAVBY SK

S. R. O.

SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica

**TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.**

Nádražná 4007, P.O.BOX 121

018 41 Dubnica nad Váhom

**Váš list / zo dňa:**

**Vybavuje:** Ing. Miloslav Bajza

**Miesto, dátum:** Považská Bystrica, 09.08.2019

**Vec: Úprava MK ul. Bottova, Dubnica nad Váhom**

Na základe Vašej výzvy predkladáme v prílohe spracovanú cenovú ponuku.

S pozdravom

**CESTNÉ STAVBY SK s.r.o.**

SNP 1475

017 07 Považská Bystrica

IČO: 52 133 176

IČ DPH: SK2120905435

**Ing. Miloslav Bajza**

konateľ

**CESTNÉ STAVBY SK, s. r. o., SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica**

IČO: 52 133 176

IČ DPH: SK2120905435

IBAN: SK37 0200 0000 0040 5421 8556

email: [cssh.sro@gmail.com](mailto:cssh.sro@gmail.com)

tel: +421 905 331 759



Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : TSM Dubnica nad Váhom		Miesto:					
Objekt : Úprava komunikácie ulica Bottova		JKSO :					
Časť :							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 9.8.2019				
Odberateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.		IČO: 36 312 941					
01841 Dubnica nad Váhom		DIČ:					
Dodávateľ: CESTNÉ STAVBY SK, s. r. o.		IČO: 52 133 176					
01707 Považská Bystrica		DIČ: 2120905435					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
0		0					
0		0					
0		0					
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>Konštrukcie</b>	<b>Špecifikovaný materiál</b>	<b>Spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - Individuálne náklady</b>	
1	HSV:	146 398,07	6 495,12	152 893,19	6	Práce nadčas	0,00
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce	0,00
3	MCE:	7 338,32	1 890,00	9 228,32	8	Bez pevnej podlahy	0,00
4	Iné:			0,00	9		0,00
5	Súčet:	153 736,39	8 385,12	162 121,51	10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00
<b>C</b>	<b>NUS - náklady umiestnenia stavby</b>			<b>D</b>	<b>ON - ostatné náklady</b>		
11	Zariadenie		0,00 %	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
12	Prevádzkové vplyvy		0,00 %	0,00	17	Inžinierska činnosť	0,00
13	Sťažené podmienky		0,00 %	0,00	18	Projektové práce	0,00
14			0,00 %	0,00	19		0,00
15				0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E</b>	<b>Celkové náklady</b>		
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	162 121,51	
dátum:				22	DPH 20% z:	162 121,51	32 424,30
				23	DPH 0% z:	0,00	0,00
				24	Súčet riadkov 21 až 23:	194 545,81	
				<b>F</b>	<b>Odpočít - prípočet</b>		
							0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum: 9.8.2019			
pečiatka:				pečiatka:			
				<p align="center"><b>CESTNÉ STAVBY SK s.r.o.</b>                  SNP 1475                  017 07 Považská Bystrica                  IČO: 52 133 176                  IČ DPH: SK2120905435</p>			

Odberateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Projektant:

Dodávateľ: CESTNÉ STAVBY SK, s. r. o.

Stavba : TSM Dubnica nad Váhom

Objekt : Úprava komunikácie ulica Bottova

**CESTNÉ STAVBY SK s.r.o.**

SNP 1475  
017 07 Pov...  
IČO: 5...  
IČ DPH: S...

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 09.08.2019

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	3 295,287	m2	10,80	35 589,10	20
2	221	113151515	Frézovanie bet. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 m alebo do 500m2	366,143	m2	11,87	4 346,12	20
3	272	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	440,000	m	4,58	2 015,20	20
4	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	666,000	m	3,12	2 077,92	20
5	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	442,400	m2	1,88	831,71	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>44 860,05</b>			<b>44 860,05</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
6	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	3 661,430	m2	0,67	2 453,16	20
7	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	3 661,430	m2	13,68	50 088,36	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>52 541,52</b>			<b>52 541,52</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
8	221	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	18,000	kus	79,98	1 439,64	20
9	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	14,000	kus	77,29	1 082,06	20
10	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	76,000	kus	48,08	3 654,08	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				<b>6 175,78</b>			<b>6 175,78</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
11	221	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	440,000	m	10,58	4 655,20	20
12	MAT	59217A105	Obrubník cestný Prefa 1000/150/250mm	1 116,000	kus	5,82	6 495,12	20
13	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	666,000	m	8,48	5 647,68	20
14	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	66,360	m3	102,31	6 789,29	20
15	272	919734115	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	50,000	m	11,13	556,50	20
16	211	931994171	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcie asfaltovým pásom š. do 500 mm	50,000	m	5,90	295,00	20
17	221	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	3 661,430	m2	0,62	2 270,09	20
18	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	666,067	t	11,97	7 972,82	20
19	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 332,134	t	0,34	452,93	20
20	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	666,067	t	19,09	12 715,22	20
21	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	814,441	t	1,80	1 465,99	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>49 315,84</b>			<b>49 315,84</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:</b>				<b>152 893,190</b>			<b>152 893,19</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>								
<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach</b>								
22	946	460200243	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 60 [cm], zemina tr.3	538,000	m	6,00	3 228,00	20
23	946	460420021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	538,000	m	1,46	785,48	20
24	MAT	2462F1019	Piesok prírodný tmavý, 25 kg - 077435	90,000	t	21,00	1 890,00	20
25	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	538,000	m	2,95	1 587,10	20



**Valaško SK s.r.o.**

**M. R. Štefánika 139, 017 01 Považská Bystrica**

IČO: 36 307 157

DIČ: 2020176301

IČ DPH: SK 2020176301

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.  
Nádražná 4007  
018 41 Dubnica nad Váhom

Považská Bystrica, 14.8.2019

**Vec : Cenová ponuka - Úprava MK ul. Bottova, Dubnica nad Váhom.**

V zmysle Vašej výzvy na predkladanie cenovej ponuky na práce – Úprava MK ul. Bottova, Dubnica nad Váhom, Vám predkladáme nasledujúcu cenovú ponuku :

Cenová ponuka na – „Úprava MK ul. Bottova, Dubnica nad Váhom“ :

Cena bez DPH : 164 456,17 EUR

20% DPH: 32 891,23 EUR

**Cena s 20% DPH: 197 347,40 EUR**

s pozdravom

Koreník Peter  
kon  
Valaško SK s.r.o.  
BYSTRICA  
6301

Príloha : Ocenený Výkaz Výmer

**Tel.:** +421/42/432 11 12

**Fax.:** +421/42/432 26 80

**E mail:** valassko.sk@mail.t-com.sk

Valaško SK s.r.o. je zapísaná v Obch. registri na Okresnom súde v Trenčíne odd. Sro, vložka č. 11389/R

**Bankové spojenie:** Tatra banka, a.s., Považská Bystrica

**Číslo účtu IBAN:** SK05 1100 0000 0026 2370 2489

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: TSM Dubnica nad Váhom

**Objekt:** Úprava komunikácie ulica Bottova

JKSO:

Miesto: Dubnica nad Váhom

Objednávateľ:

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ:

Valaško SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 07 Považská Bystrica

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 14.08.2019

IČO: 36312941

IČO DPH:SK2020115592

IČO: 36 307 157

IČ DPH:SK2020176301

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu			164 456,17
Ostatné náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>164 456,17</b>
DPH základná	20,00%	z	32 891,23
znižená	20,00%	z	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>197 347,40</b>

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum: ka

Peter KORENÍK VALAŠSKO SK s.r.o.  
a 139  
BYSTRICA  
: 2020176301  
0176301

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: TSM Dubnica nad Váhom

**Objekt:** Úprava komunikácie ulica Bottova

Miesto: Dubnica nad Váhom

14.08.2019

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhom

Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 07 Považská Bystrica

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>164 456,17</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	156 459,87
1 - ZEMNE PRÁCE	45 078,95
5 - KOMUNIKÁCIE	53 017,50
8 - RÚROVÉ VEDENIA	6 540,54
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	51 822,88
PRÁCE A DODÁVKY M	7 996,30
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	7 996,30
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>164 456,17</b>



# ROZPOČET

Stavba: TSM Dubnica nad Váhom

Objekt: Úprava komunikácie ulica Bottova

Miesto: Dubnica nad Váhom

14.08.2019

Objednávateľ: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Nádražná 4007, 018 41 Dubnica nad Váhc

Zhotoviteľ: Valašsko SK s.r.o., M. R. Štefánika 139, 017 07 Považská Bystrica

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**164 456,17**

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

**156 459,87**

#### 1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	m2	3 295,287	10,80	35 589,10
2	221	113151515	Frézovanie bet. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 m alebo do 500m2	m2	366,143	12,16	4 452,30
3	272	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	m	440,000	4,69	2 063,60
4	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	666,000	3,19	2 124,54
5	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	442,400	1,92	849,41
			<b>1 - ZEMNE PRÁCE spolu:</b>				<b>45 078,95</b>

#### 5 - KOMUNIKÁCIE

6	272	573211111	Postrek živичný spojovací	m2	3 661,430	0,68	2 489,77
7	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	m2	3 661,430	13,80	50 527,73
			<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>				<b>53 017,50</b>

#### 8 - RÚROVÉ VEDENIA

8	221	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	kus	18,000	93,80	1 688,40
9	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	kus	14,000	79,17	1 108,38
10	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	kus	76,000	49,26	3 743,76
			<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:</b>				<b>6 540,54</b>

#### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

11	221	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	440,000	12,62	5 552,80
12	MAT	59217A105	Obrubník cestný 1000/150/260mm	kus	1 116,000	6,40	7 142,40
13	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	666,000	8,82	5 874,12
14	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	66,360	104,80	6 954,53
15	272	919734115	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	50,000	11,40	570,00
16	211	931994171	Tesnenie pracovnej škáry trvalo pružnou zálievkou v mieste napojenia	m	50,000	6,05	302,50
17	221	938909311	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živичného	m2	3 661,430	0,63	2 306,70
18	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	666,067	12,26	8 165,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	013	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 332,134	0,35	466,25
20	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	666,067	19,55	13 021,61
21	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	t	814,441	1,80	1 465,99
			<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:</b>				<b>51 822,88</b>
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>				
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach				
22	946	460200243	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 60 [cm], zemina tr.3	m	538,000	6,14	3 303,32
23	946	460420021	Zriadenie káblového lôžka pieskom	m	538,000	1,49	801,62
24	MAT	2462F1019	Piesok	t	90,000	21,00	1 890,00
25	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	538,000	0,62	333,56
26	946	460560243	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 60 [cm], zemina tr.3	m	538,000	3,10	1 667,80
			<b>M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:</b>				<b>7 996,30</b>
			<b>PRÁCE A DODÁVKY M spolu:</b>				<b>7 996,30</b>

## Zápisnica z vyhodnotenia súťažných ponúk

Názov predmetu obstarávania: **Úprava MK ul. Bottova, Dubnica nad Váhom**

Druh predmetu obstarávania: práce

Číslo CPV: 45000000-7

Zaslanie žiadosti o cenovú ponuku dňa: 07.08.2019

Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynula dňa 19.08.2019 o 14,00 hod

Por. číslo	Dodávateľ (obchodné meno)	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	Pozn.
1.	ASFA – KDK, s. r. o. Dubnica nad Váhom	158.386,42		
2.	Valašsko SK s.r.o. Považská Bystrica	164.456,17		
3.	CESTNÉ STAVBY SK, s. r. o. Považská Bystrica	162.121,51		
4.	METROSTAV Asphalt, a. s. Zvolen			Nezúčastnili sa súťaže

Uchádzač s najnižšou ponukou: **ASFA - KDK, s. r. o., Dubnica nad Váhom**

### Vyhodnotili:

Predseda komisie: Ing. Tomáš Truchlý

Člen komisie: Mgr. Vladimíra Klačanská

Člen komisie: Ing. Mgr. Gabriel Zelei

Podpis:

.....  
.....  
.....



V Dubnici nad Váhom, dňa 20.08.2019



# ZMLUVA O DIELO

číslo: 1/2019

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 1 odsek 4 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“),

## ZMLUVNÉ STRANY

### Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

**TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**

Nádražná 4007, P. O. Box 121, 018 41 Dubnica nad Váhom

Mgr. Vladimíra Klačanská – konateľ

Ing. Mgr. Gabriel Zelei - konateľ

### **Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:**

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný:

**Ing. Mgr. Gabriel Zelei**

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK75 0200 0000 0035 6870 7555

36312941

2020115592

SK2020115592

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.  
12038/R

(ďalej len „objednávateľ“)

### Zhotoviteľ:

**ASFA – KDK, s.r.o.**

Sídlo:

Zastúpený:

Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach technických:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Murgašova 881/9, 018 41

Rastislav Dzurko

Rastislav Dzurko

Slovenská sporiteľňa, a.s.

SK74 0900 0000 0050 3086 5841

46 704 507

2023558823

SK2023558823

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dielo:  
- **Úprava mestskej komunikácie Bottova ulica – Dubnica nad Váhom.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na základe vypracovaného rozpočtu. Toto dielo v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve riadne a včas odovzdať objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií, bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu staveniska.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.
5. Rozsah prác zo strany zhotoviteľa bude vykonaný zhodne s navrhovaným rozpisom prác podľa prehľadu rozpočtových nákladov zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. Prípadné zmeny alebo práce navyše oproti prácam dohodnutým v rozpočte, musia byť vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené objednávatelom. Na tieto zmeny musí byť spracovaný písomný dodatok k tejto zmluve o dielo. Práce, ktoré budú zrealizované pred podpísaním dodatku k zmluve o dielo, nebudú zhotoviteľovi uhradené.

## **Článok II. Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne **6 (šesť) kalendárnych týždňov od účinnosti tejto Zmluvy o dielo.**  
Práce sa začnú realizovať na základe zápisu v stavebnom denníku – odovzdanie staveniska.
2. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať primeranú zmenu termínov:
  - a) ak je to potrebné vzhľadom na rozhodnutia orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil zhotoviteľ,
  - b) pri prerušení alebo pozastavení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa,
  - c) v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo konaní zmluvných strán a bráni postupu prác, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. V uvedených prípadoch bude objednávateľ požadovanú primeranú zmenu termínu rešpektovať. Skutočnosti o zmene termínov zhotovenia diela budú uvedené zápisom v stavebnom denníku a potvrdená oprávnenou osobou objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku skutočnosti uvedenej v tomto Článku v bode 2. písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti uviesť do stavebného denníka.

## **Článok III. Cena dodávky a platenie**

1. Cena za predmet tejto zmluvy je v súlade s platnou cenovou ponukou predloženou zhotoviteľom na predmet tejto zmluvy o dielo, vo výške:

158.386,42 EUR bez DPH, slovom: jednostopäťdesiatosem tisíc tristoosemdesiatšesť eur 42/100 bez DPH.

K cene za predmet tejto zmluvy nebude v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov uplatnená DPH. Ide o prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa.

2. Až do ukončenia diela môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané a nahradiť mu účelne vynaložené náklady.
3. Cena za dielo platí za podmienok, že zhotoviteľ vykoná dielo pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných technických predpisoch a podkladoch, ktoré mu objednávateľ odovzdal pre vykonanie diela.



4. Ak objednávateľ prevezme dielo s vadami uvedenými v zápise o odovzdaní a prevzatí, je oprávnený pri úhrade konečnej faktúry zadržať (nezaplatiť v lehote splatnosti) sumu zodpovedajúcu 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela ako zádržné. Objávateľ uvoľní zádržné, a to 10% z ceny odovzdaného a prevzatého diela v lehote do 14 pracovných dní odo dňa, v ktorom súčasne budú splnené okolnosti – podpísanie protokolu o odstránení všetkých väd zistených pri prevzatí diela.

#### **Článok IV. Platobné podmienky**

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

1. Fakturácia bude uskutočnená do troch dní od ukončenia a prevzatia diela objednávateľom, pričom podkladom pre vypracovanie faktúry bude Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa.
2. So súhlasom objednávateľa môže zhotoviteľ pred úplným dokončením a odovzdaním diela uskutočniť aj čiastkovú fakturáciu za ukončené časti diela. Fakturácia sa uskutoční na základe vyhotoveného a objednávateľom podpísaného protokolu o čiastkových vykonaných prácach.
3. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

#### **Článok V. Podmienky zhotovenia diela**

1. Zhotoviteľ určí najneskôr 1 (jeden) pracovný deň pred začatím prác stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela.
2. Zhotoviteľ začne s prácami na diele na základe prevzatia staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
3. Objávateľ je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
4. Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi a zákona číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona číslo 127/2006 Z. z. v platnom znení a z Nariadenia vlády číslo 396/2006 Z. z..
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady.

#### **Článok VI. Odovzdanie a prevzatie diela**

1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v Článku II. tejto zmluvy.
2. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa, zástupca objednávateľa a odborný stavebný dozor stavby.



## **Článok VII. Záručná doba a záruka**

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách:
  - a) záručná doba začína plynúť dňom podpísania konečného preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom a platí 36 mesiacov,
  - b) zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.

## **Článok VIII. Zmluvné pokuty**

1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavených faktúr za dodávku prác, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania z dlžnej sumy v sadzbe podľa § 1 odsek 1 Nariadenia vlády SR číslo 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Výška paušálnej náhrady nákladov zhotoviteľa spojených s uplatnením tejto pohľadávky je 40,00 EUR jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania (§ 2 Nariadenia vlády SR číslo 21/2013 Z.z.).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade nedodržania stanoveného termínu ukončenia plnenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, s ktorým je v omeškaní, za každý deň omeškania.
3. V prípade omeškania s dohodnutým termínom na odstránenie väd z preberacieho konania zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu 10,00 EUR za každý deň omeškania.
4. Súhrn súm zmluvných pokút uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi neprekročí 5 (päť) % celkovej ceny diela bez DPH. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť vylučujú povinnosť zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu.

## **Článok IX. Odstúpenie od zmluvy**

1. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť ak zhotoviteľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v Článku V. tejto zmluvy.
2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
  - a) dokumentáciu so zakreslením skutočného stavu vykonaných prác a dodávok,
  - b) dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela,
  - c) ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa realizovanej časti.

## **Článok X. Osobitné dojednania**

1. Nebezpečenstvo škody na jednotlivých častiach diela ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy, použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám.

Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní diela, uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu o zodpovednosti za škody na majetku objednávateľa pri realizácii diela a v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela, a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu.
4. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady, podľa prehľadu rozpočtových nákladov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1).
5. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

### Článok XI. Záverečné ustanovenia

1. Ak sa v priebehu prác zistia nové skutočnosti, ktoré neboli známe pri uzatváraní zmluvy, je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa na takú skutočnosť.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné rozpory sa budú prednostne riešiť vzájomnou dohodou. Ak by sa ani tak nedosiahla dohoda, bude spor riešený súdnou cestou.
3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a súhlas oboch účastníkov.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
5. Zmluva je platná dňom podpísania a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitných predpisov.

V Dubnici nad Váhom, dňa 12.9.2019

V Dubnici nad Váhom, dňa 12.9.2019

za objednávateľa:

**TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.**



Ing. Mgr. Gabriel Zelei – konateľ

TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.  
Nádražná 4007  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 363129

Mgr. Vladimíra Klačanská – konateľ



za zhotoviteľa:

**ASFA – KDK, s.r.o.**

Rastislav Dzurko - konateľ



ASFA – KDK, s.r.o.  
Dubnica nad Váhom  
018 41 Dubnica nad Váhom  
IČO: 363129



Odberteľ: TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.

Spracoval: Ing. Ľubomír Ďurech

Projektant:

JKSO :

Dodávateľ: ASFA - KDK, s. r. o.

Dátum: 08.08.2019

Stavba : TSM Dubnica nad Váhom

Objekt : Úprava komunikácie ulica Bottova

ASFA - KDK, s.r.o.

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	3 295,287	m2	10,54	34 732,32	20
2	221	113151515	Frézovanie bet. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 m alebo do 500m2	366,143	m2	11,58	4 239,94	20
3	272	113201111	Vytrhanie obrubníkov chodníkových ležatých	440,000	m	4,47	1 966,80	20
4	272	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	666,000	m	3,04	2 024,64	20
5	231	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +100 mm v rovine	442,400	m2	1,83	809,59	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>43 773,29</b>			<b>43 773,29</b>	
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>								
6	272	573211111	Postrek živíčný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	3 661,430	m2	0,65	2 379,93	20
7	221	577144111	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm, š. do 3 m	3 661,430	m2	13,35	48 880,09	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				<b>51 260,02</b>			<b>51 260,02</b>	
<b>8 - RÚROVÉ VEDENIA</b>								
8	221	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže	18,000	kus	78,03	1 404,54	20
9	221	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	14,000	kus	75,40	1 055,60	20
10	221	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením hrnca	76,000	kus	46,91	3 565,16	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				<b>6 025,30</b>			<b>6 025,30</b>	
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
11	221	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	440,000	m	10,32	4 540,80	20
12	MAT	59217A105	Obrubník cestný Prefa 1000/150/250mm	1 116,000	kus	5,82	6 495,12	20
13	221	917862111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	666,000	m	8,27	5 507,82	20
14	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	66,360	m3	99,81	6 623,39	20
15	272	919734115	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. nad 14 do 15 cm	50,000	m	10,86	543,00	20
16	211	931994171	Tesnenie pracovnej škáry betonovej konštrukcie asfaltovým pásom š. do 500 mm	50,000	m	5,76	288,00	20
17	221	938909311	Odstánenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živíčného	3 661,430	m2	0,60	2 196,86	20
18	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	666,067	t	11,68	7 779,66	20
19	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 332,134	t	0,33	439,60	20
20	013	979131409	Poplatok za uložen. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	666,067	t	18,62	12 402,17	20
21	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	814,441	t	1,80	1 465,99	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>48 282,41</b>			<b>48 282,41</b>	



## Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				149 341,020			149 341,02	

## PRÁCE A DODÁVKY M

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

22	946	460200243	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 60 [cm], zemina tr.3	538,000	m	5,85	3 147,30	20
23	946	460420021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pieskom	538,000	m	1,42	763,96	20
24	MAT	2462F1019	Piesok prírodný tmavý, 25 kg - 077435	90,000	t	21,00	1 890,00	20
25	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	538,000	m	2,88	1 549,44	20
26	946	460560243	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 60 [cm], zemina tr.3	538,000	m	3,15	1 694,70	20
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				9 045,40			9 045,40	

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 9 045,40 9 045,40

Za rozpočet celkom 158 386,42 158 386,42

AS

om

118

①

23